

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 11.42	\$ 10.93	\$ 10.71	\$ 11.05	\$ 11.31	\$ 11.19	\$ 10.93	\$ 11.04	\$ 11.00	\$ 10.54	\$ 10.54	\$ 10.64	\$ 10.93	\$ 11.07	\$ 10.62
1101000031	DESPLANTE DE TERRENO HASTA 25 CM DE PROFUNDIDAD PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL INCLUYE: DESENRAIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77	\$ 34.77
1101000041	RANURADO DE MURO DE BLOCK Y APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA, ANCHO DE 5 A 10 CM DE ESPESOR, PARA OCULTAR TUBERIA ELECTRICA, INCLUYE: RELLENO Y RESANE CON MORTERO CEM-ARENA PROP.1:4, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 166.77	\$ 166.77	\$ 167.99	\$ 167.99	\$ 167.29	\$ 166.77	\$ 167.99	\$ 166.91	\$ 166.77	\$ 166.77	\$ 166.77	\$ 166.91	\$ 167.18	\$ 167.99	\$ 166.77
1101000081	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLON, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41	\$ 36.41
1101000106	CORTE CON CORTADORA DE CONCRETO DE DISCO DE DIAMANTE DE 14" EN PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA PROFUNDIDAD DE 8 A 10 CM. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85	\$ 23.85
1101000126	LIMPIEZA DE CANCELERIA DE ALUMINIO CON CRISTAL FLOTADO CLARO, INCLUYE: AGUA, JABON Y LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 29.31
1101000144	DESMANTELAMIENTO DE DUELA DE TRIPLAY MACHIMBRADA, INCLUYE: BASTIDOR, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85	\$ 69.85
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA. INCLUYE: ACHIQUE, AFINE DE TALUDES, ADEME, TRASPALO, DESAZOLVE, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALOS, AFINES DE FONDO Y ACHIKES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62	\$ 111.62
1102000051	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS CIVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: ACHIQUE, AFINE DE TALUDES, ADEME, TRASPALO, DESAZOLVE, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91	\$ 158.91
1102000062	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE EQUIPO MECANICO, INCLUYE: ACARREOS, AFINES DE TALUDES, TRASPALOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82	\$ 247.82
1102000142	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, DE 0.0 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA. INCLUYE: ACHIQUE, AFINE DE TALUDES, ADEME, TRASPALO, DESAZOLVE, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALOS, AFINES DE FONDO Y ACHIKES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28	\$ 233.28
1102000152	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE EN MAL ESTADO HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81	\$ 20.81
1102000170	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA EXISTENTES, INCL. EXCAVACION, DESCONEXION DE PIEZAS DE COBRE Y PVC SANITARIO, QUITAR COLADERA DE PVC, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05	\$ 64.05
1102000173	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS METALICAS EN BAÑOS INCL. ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	P2A	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53	\$ 51.53
1102000180	DESMONTAJE DE PERFIL EN ESTRUCTURA, INCLUYE: CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99	\$ 11.99
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PIZON AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCL.: EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90	\$ 226.90
1103000042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" PARA MURO DE CONTENCION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44	\$ 754.44
1103000051	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE-SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 648.02	\$ 648.02	\$ 928.78	\$ 878.24	\$ 648.02	\$ 648.02	\$ 956.85	\$ 956.85	\$ 704.17	\$ 704.17	\$ 704.17	\$ 704.17	\$ 648.02	\$ 648.02	\$ 704.17
1107000021	DEMOLUCION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21	\$ 793.21
1107000041	DEMOLUCION DE MURO DE PIEDRA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66	\$ 374.66
1107000043	DEMOLUCION DE PISO DE LOSETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01	\$ 9.01
1107000061	DEMOLUCION DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS, SIN APLANADO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74	\$ 289.74
1107000071	DEMOLUCION DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS APLANADOS EN AMBAS CARAS INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60	\$ 261.60
1107000094	DEMOLUCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 490.00
1107000095	DEMOLUCION A MANO DE LAMBRIN DE AZULEJO Y/O MATERIALES VIDRIADOS A UNA ALTURA DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79	\$ 21.79

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1107000121	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8.00 A 10.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12	\$ 139.12
1107000126	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10.00 A 12.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03	\$ 79.03
1107000169	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EN CIMENTACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03	\$ 661.03
1107000212	LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE DAÑADO INCL.: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA (EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03
1107000214	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS A CUAL QUIER ALTURA INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13	\$ 23.13
1107000243	DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO (W.C., MINGITORIOS, LAVABOS), INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81	\$ 112.81
1107000271	DESMONTAR CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34	\$ 11.34
1107000301	DESMONTAR LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07	\$ 19.07
1107000365	RASPADO Y RAYADO DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON 3 O MAS CAPAS DE PINTURA, APLICANDO SELLADOR CONTRA ALKALINIDAD MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, TAPADO DE GRIETAS CON SELLADOR PASTA FINA. INCLUYE: USO DE CURBAS, CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80	\$ 33.80
1107000377	DEMOLICION DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22
1107000379	DESMANTELIAMIENTO DE SALIDA HIDRAULICA SANITARIA INCL. CORTE DE LA TUBERIA TAPONEO, RETIRO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88
1107000381	DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO, EN CUALQUIER NIVEL, INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22	\$ 793.22
1107000505	DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS INCLUYE: DESCONEXION, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, DESCABLEADO, RETIRO DE GABINETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28	\$ 101.28
1107000511	DESMANTELIAMIENTO DE FALSO PLAFON EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, INCLUYENDO: BASTIDOR, COLGANTES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12	\$ 26.12
1107000561	DESMANTELIAMIENTO DE CANCELERIA METALICA O DE MADERA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75
1107000591	DESMANTELIAMIENTO DE PUERTAS METALICAS O DE MADERA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96
1107000593	DESCABLEADO DE SALIDAS DE CENTRO Y/O CONTACTOS EXISTENTES INCL: TAPAS, CONTACTOS, APAGADORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74	\$ 265.74
1107000594	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67	\$ 374.67
1107000662	DESMANTELIAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MONTEN DE ACERO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98	\$ 23.98
1107000681	DESMANTELIAMIENTO DE TECHUMBRES DE LAMINA DE ASBESTO O METALICAS, HASTA 3.0 M DE ALTURA, RECUPERANDO EL MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87	\$ 31.87
1107000712	CORTE CON DISCO EN PISOS, LOSAS DE CONCRETO ARMADO O SIMPLE INCL: EQUIPO, MATERIAL MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75	\$ 15.75
1107000728	DEMOLICION DE MAMPARA DE CONCRETO Y/O TABIQUE FORRADO DE AZULEJO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90	\$ 247.90
1107000736	DEMOLICION DE MESETAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80
1107000750	DESMANTELIAMIENTO DE LAMINA EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84	\$ 7.84
1107001121	DESMANTELIAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96	\$ 48.96
1107001127	DESMANTELIAMIENTO DE INSTALACION DE TINACO EN AZOTEA, INCLUYE: DESCABLEADO DE ELECTRONIVEL, DESINSTALACION HIDRAULICA, BAJADA DEL TINACO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58	\$ 212.58
1107075007	RANURADO Y RAJUELEADO DE FISURA EN MURO DE TABIQUE, A BASE DE MORTERO CON ADITIVO EXPANSOR Y RELLENO CON RAJUELA DE PIEDRA DE LA REGION, POR AMBOS ILADOS DE LA FISURA, INCLUYE DEMOLICION DE APLANADO A 30 CM DE ANCHO, RANURADO EN MURO, CALAFATEADO CON REPOSICION DE APLANADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 82.98	\$ 82.14	\$ 83.64	\$ 84.21	\$ 83.55	\$ 82.58	\$ 84.02	\$ 82.47	\$ 81.48	\$ 81.48	\$ 81.86	\$ 82.76	\$ 84.25	\$ 81.64	\$ 81.64
1107075030	DESMANTELIAMIENTO DE ESTRUCTURA DE ACERO TIPO LIGERO Y MEDIANO, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74	\$ 9.74

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
111000027	PICADO Y RASPADO DE PEGAZULEJO EXISTENTE EN PISO, DE 5 MM. DE ESP. PARA RECIBIR PISO INTERCERAMIC, INCLUDE: LIMPIEZA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05	\$ 33.05
111000038	DESMANTEAMIENTO DE PROTECCIONES DE FIERRO, INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y RANURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65	\$ 62.65
111000041	DESMANTEAMIENTO DE PUERTA EXISTENTE, INCLUDE: RETIRO DE MARCO Y CONTRAMARCO, DEMOLICION DE CONCRETO EN ANCLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15
1111000065	LIMPIEZA DE CRISTAL, CON AGUA Y JABON A CUALQUIER ALTURA DOS CARAS EXTERIOR E INTERIOR, INCLUDE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04	\$ 54.04
1113000016	DEMOLICION DE ZÓCLO CERAMICOS DE 5 A 15 CM DE ANCHO INCL: DEMOLICION DE PEGA- AZULEJO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76	\$ 12.76
1113000019	DEMOLICION DE MURO DE ACOMETIDA DE 2.50X1.80 M A BASE DE MURO DE TABIQUE EN 12 CM DE ESPESOR INCL: DEMOLICION DE CASTILLOS, CADENA, PLANTILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24	\$ 424.24
1113000035	DESMANTEAMIENTO DE MURO A BASE DE HOJAS DE MULTYPANEL, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL: INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ 22.04
1113000041	DEMOLICION DE REGISTROS ELECTRICOS Y/O SANITARIOS, INCLUDE: DESINSTALACIONES HIDRAULICAS O ELECTRICAS SEGUN SEA EL CASO, DEMOLICION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS CON BOTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64
1113000044	DEMOLICION DE MURETES DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABICON DE 15x20x40cm INCLUDE: CADENAS Y CASTILLOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38	\$ 29.38
1114000015	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MAMPARAS EN SERVICIOS SANITARIOS DE 1.54 X 0.58 M, INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58	\$ 49.58
1114000016	DESMONTAJE DE PUERTA PARA DUCTO DE SERVICIO SANITARIO DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA TROQUELADA DE 0.60 X 0.80 MT. INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15	\$ 99.15
1114000023	DESMANTEAMIENTO DE TECHUMBRES DE LAMINA DE MULTYPANEL O METALICAS, HASTA 6.00 M DE ALTURA, SIN RECUPERACION EL MATERIAL, INCLUDE: CANALONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76	\$ 39.76
1114000045	DESMONTAJE DE PUERTA PARA DUCTO DE SERVICIO SANITARIO DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA TROQUELADA DE 0.60 X 1.20 MT. INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31
1114000055	LIMPIEZA CON CEPILLO METALICO, EN ESTRUCTURA METALICA EXPUESTA A LA INTERPERIE, PRODUCTO DE LA CORROSION, INCLUDE: MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15	\$ 73.15
1114000064	DESMONTAJE DE PUERTAS EN MAMPARAS DE CONCRETO FORRADAS DE AZULEJO, INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65
1114000110	DESMONTAJE DE BARANDAL A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 1.20 M DE ALTURA Y ANCLADA A LOSA CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2. INCLUDE: DEMOLICION DE BASES DE CONCRETO, DESMANTEAMIENTO DE BARANDALES, CORTES, ESTIBA DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33
1114000112	DESMANTEAMIENTO Y RETIRO DE PUERTA METALICA EN MAMPARA DE CONCRETO ARMADO, INCLUDE: DESMONTAJE DE ANCLAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31	\$ 79.31
1115000015	RETIRO DE TINACO EN AREA DE AZOTEA DE 1100 LTS DE CAPACIDAD. INCLUDE: DESINSTALACION, MANIOBRAS DE RETIRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79	\$ 168.79
1115000051	DEMOLICION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, EN CEJA, INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 21.51
1115000054	DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO DE 0 A 3 M., DE ALTURA., INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80	\$ 842.80
1115000057	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE CON CADENAS, CASTILLOS Y APLANADOS, INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05	\$ 36.05
1115000061	DEMOLICION DE RODAPIE DE CONCRETO DE 15X20 CM INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26	\$ 26.26
1115000067	DEMOLICION DE LOSAS Y TRABES DE CONCRETO ARMADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS A 100 M, CARGA EN CAMION, Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46	\$ 516.46
1115000068	DEMOLICION DE CADENAS DE CONCRETO ARMADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS A 100 M, CARGA EN CAMION, Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51	\$ 832.51
1115000069	DEMOLICION DE BARRA EXISTENTE. INCLUDE: DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 CM DE ESPESOR, CADENAS, CASTILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36	\$ 43.36
1115000084	DEMOLICION DE CADENA Y CASTILLO DE CONCRETO DE ARMEX DE 15x15 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 17.86
1115000094	LIMPIEZA DE MUROS, INCLUDE: QUITAR EL MONTERO, REZANE DE QUEDADES Y PICADO CON CINCEL Y MARTILLO DEJANDO EL MURO EN CONDICIONES DE RECIBIR UN NUEVO RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS, INCLUDE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81	\$ 37.81

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1115000100	RESANES EN INTERIOR DE LOSA DE AZOTEA APARENTE A BASE DE MORTERO CEM-ARENA 1:5 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO FESTERGRAL, ACABADO PULIDO, INCLUDE: QUITAR CAPA DE CONCRETO EN MAL ESTADO POR FILTRACIONES, LIMPIEZA DE VARILLAS CON CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION DE FESTERBONO PARA UNIR CONCRETO VIEJO Y MORTERO NUEVO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 284.52	\$ 284.52	\$ 295.34	\$ 295.34	\$ 289.07	\$ 284.52	\$ 295.34	\$ 295.34	\$ 285.72	\$ 284.52	\$ 284.52	\$ 285.79	\$ 288.12	\$ 295.34	\$ 284.52
1116000023	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYENDO VIDRIO, NO RECUPERANDO EL MATERIAL. INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47	\$ 79.47
1116000037	RASPADO Y RAYADO DE PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y VENTANAS, CEPILLO DE ALAMBRE Y ESPATULA, A CUALQUIER ALTURA, INCLUDE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87	\$ 5.87
1117000003	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA CUALQUIER TIPO DE SOBREPONER O EMPOTRAR Y CUALQUIER MEDIDA, INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67	\$ 40.67
1117000015	DESMONTAJE DE VENTILADOR DE TECHO, INCLUDE: RETIRAR CONTROL DE VELOCIDAD, DESCABLEADO, RETIRAR MATERIAL DE FIJACION, DESCONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65	\$ 96.65
1117000024	DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE CON DIMENSIONES DE 60x60x80 CM DE TABIQUE ROJO COMUN. INCLUDE: DESMANTELAMIENTO DE TAPA, DEMOLICIONES DE MURO Y CASTILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64	\$ 116.64
1117000297	DESMONTAJE Y RETIRO DE POSTE PARA LUMINARIA EXTERIOR, BASE DE CONCRETO Y ANCLA, INCLUDE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52	\$ 332.52
1118000060	DESMONTAJE DE BARRAS Y SOPORTES PARA MINUSVALIDOS, INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09	\$ 66.09
1118000061	RETIRO DE ESPEJOS, INCLUDE: RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECION, RETIRO DE ESPEJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88
1118900006	DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS (W.C. MIGITORIOS, LAVABOS, TARIAS) PARA SU REVISION Y LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO, CUELLO DE CERA, PIJAS Y TAQUETES, INCLUDE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EMPAQUES, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31	\$ 451.31
1118900022	DEMOLICION DE ENVOLVENTE Y BASE PARA DOS TINACOS, INCLUDE: DEMOLICION DE MUROS, APLANADOS, CADENAS, CASTILLOS, LOSA, DESCONEXION DE TINACO Y BAJADA DEL MISMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76	\$ 966.76
1119000039	SUMINISTRO Y APLICACION DE REMOVEDOR EN PROTECCIONES METALICAS, PARA QUITAR HASTA 3 CAPAS DE PINTURA, INCLUDE: RASPADO CON CEPILLO METALICO PARA ELIMINAR LAS CAPAS DE PINTURA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54	\$ 105.54
1119000081	REPARACION DE FISURAS EN MUROS DE 0.30 M DE ANCHO; INCLUDE: DEMOLICION DE APLANADO EN FRANJAS DE 30 CM DE ANCHO, RESANE CON MORTERO CEM-ARE 1:3, REFUERZO CON MALLA DE GALVALUME, LIMPIEZA, CARBA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 155.94	\$ 155.94	\$ 1,147.35	\$ 1,147.35	\$ 1,141.66	\$ 1,137.52	\$ 1,147.35	\$ 1,147.35	\$ 1,138.63	\$ 155.94	\$ 155.94	\$ 157.11	\$ 159.21	\$ 165.76	\$ 155.94
1119000098	PICADO DE LOSA PARA RECIBIR EMPASTADO PARA SU NIVELACION, INCLUDE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18	\$ 17.18
1120000006	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE MADERA, INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88	\$ 132.88
1120000007	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65	\$ 56.65
1121000095	DESMONTAJE DE BUTACAS FIJAS A PISO, INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41	\$ 30.41
1129000011	DEMOLICION DE ASTA BANDERA EXISTENTE EN OBRA INCLUDE: RECUPERACION DE ASTA BANDERA DE TUBO NEGRO, DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO CON MARRO, RETIRO Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92	\$ 1,688.92
1150000001	DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA CON CRISTAL FIJO Y/O TABLETAS (INCLUDE CRISTAL DE 6 MM.) Y PROTECCION METALICA SOLDADA A LA CANCELERIA SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, EXISTENTE EN OBRA. INCLUDE: RETIRO DE ANCLA METALICA CON CINCEL Y MARRO, DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EN MURO BAJO ESTIBA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75	\$ 29.75
1160000057	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MAMPARAS EN SERVICIOS SANITARIOS DE 1.00 X 1.54 M, INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53	\$ 32.53
1160000130	DESMONTAJE DE PORTERIA Y SOPORTE PARA TABLERO DE BASQUETBOL A BASE DE TUBO DE FIERRO NEGRO CED-40 DE 4" Y 3", INCLUDE: DEMOLICION DE DADOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PARA EMPOTRAR LOS SOPORTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35	\$ 1,409.35
1160000148	CORTE CON DISCO EN MURO DE TABIQUE ROJO O TABICON DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO COMUN A CUALQUIER ALTURA, INCLUDE: ACARREO A 20 METROS, CORTADORA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74	\$ 39.74
1160000218	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUDE: AGUA, PARA SU HUMEDAD ÓPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 147.58

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1160000251	DESMANTEAMIENTO DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE CENTRO Y/O CONTACTOS EXISTENTES, INCLUYE: DESMONTAJE DE CABLE, CAJAS, TUBERÍAS, SOPORTES, APAGADORES Y/O CONTACTOS, TAPAS, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	SAL	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36	\$ 29.36
1160000296	DEMOLICIÓN DE ESCALONES EXISTENTES A BASE DE CONCRETO ACABADO PULIDO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81	\$ 125.81
1160000352	RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON COMO MÍNIMO AL 95 % DE SU P.V.S.M., SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	\$ 625.61	\$ 625.61	\$ 906.36	\$ 855.82	\$ 625.61	\$ 625.61	\$ 934.42	\$ 934.42	\$ 681.76	\$ 681.76	\$ 681.76	\$ 681.76	\$ 625.61	\$ 625.61	\$ 681.76
1160000391	LIMPIEZA DE TERRENO PARA EXPONER TUBERÍA DE AGUA, EXCAVACIÓN, Y PREPARACIÓN DEL ÁREA PARA REALIZACIÓN DEL CUADRO DE VALVULAS, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11	\$ 24.11
1160000560	DESMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA INTRA-TEJA CLÁSICA PREPINTADA EN COLOR ROJO JANITZIO DE 0.75 M DE ANCHO Y LARGO NECESARIO; INCLUYE: DESMONTAJE DE CABLETES STANDAR EN TRAMOS DE 2.44 M, TORNILLERÍA DE FIJACIÓN PUNTA DE BROCA DE 1/4" X 1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19	\$ 43.19
1160000561	RELLENO DE MATERIAL MEJORADO CALIDAD SUBRASANTE, COMPACTADO AL 95% DEL PVSM, EN CAPAS MENORES QUE 15 CM, CON EQUIPO RODILLO DOBLE VIBROCOMPACTADOR DE 1.5 TON DE FUERZA COMPACTACIÓN, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	\$ 603.70	\$ 603.70	\$ 884.47	\$ 833.92	\$ 603.70	\$ 603.70	\$ 912.53	\$ 912.53	\$ 659.86	\$ 659.86	\$ 659.86	\$ 659.86	\$ 603.70	\$ 603.70	\$ 659.86
1160000563	RELLENO CON PEDRAPLEN A BASE DE GRAVA TRITURADA CON TAMAÑOS DE AGREGADOS 3/4" A 1 1/2" DE DIÁMETRO PARA FORMACIÓN BASES BAJO ZAPATA, COMPACTADA AL 95% PORTER, MEDIANTE RODILLO DOBLE VIBROCOMPACTADOR DE 1.5 TON DE FUERZA DE COMPACTACIÓN, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05	\$ 885.05
1180000007	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 95% DEL PVSM Y HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS NO MAYORES QUE 15 CM, CON BAILARINA COMPACTADORA, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10	\$ 175.10
1180000008	RELLENO DE MATERIAL MEJORADO CALIDAD SUBRASANTE, COMPACTADO AL 95% DEL PVSM Y HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS NO MAYORES QUE 15 CM, CON BAILARINA COMPACTADORA, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	\$ 645.80	\$ 645.80	\$ 926.57	\$ 876.01	\$ 645.80	\$ 645.80	\$ 954.64	\$ 954.64	\$ 701.94	\$ 701.94	\$ 701.94	\$ 701.94	\$ 645.80	\$ 645.80	\$ 701.94
1180000015	RELLENO DE MATERIAL MEJORADO CALIDAD SUBRASANTE, COMPACTADO AL 95% DEL PVSM, EN CAPAS NO MAYORES A 30 CM, CON EQUIPO RODILLO VIBRATORIO MANUAL, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	\$ 613.65	\$ 613.65	\$ 894.42	\$ 843.87	\$ 613.65	\$ 613.65	\$ 922.49	\$ 922.49	\$ 669.80	\$ 669.80	\$ 669.80	\$ 669.80	\$ 613.65	\$ 613.65	\$ 669.80
1180000018	LIMPIEZA DE MOSAICO, AZULEJO O LAMBRIN CON PULIDORA, AGUA Y JABÓN EN PISO O MURO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57	\$ 16.57
1180000025	REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYE: DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN, DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE CABLES, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15	\$ 180.15
1180000029	RELLENO CON PEDRAPLEN A BASE DE GRAVA TRITURADA CON TAMAÑOS DE AGREGADOS 3/4" A 1 1/2" DE DIÁMETRO, COMPACTADA AL 95% PORTER, MEDIANTE BAILARINA COMPACTADORA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56	\$ 847.56
1180000030	DESINSTALACIÓN DE CLIMAS, INCLUYE: DESCONECTAR CABLES ELÉCTRICOS, TUBOS DE COBRE FLEXIBLES, DESMONTAR CLIMAS DE AIRE ACONDICIONADO, DESMONTAR CONDENSADORES FUJOS Y BAJAR DE AZOTEA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45	\$ 1,473.45
1180000032	DESMANTEAMIENTO DE CONTACTOS Y/O APAGADORES EXISTENTES, INCLUYE: DESMONTAJE DE CAJAS, TAPAS, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04	\$ 28.04
1180000033	DESMANTEAMIENTO DE CANCELERÍA METÁLICA Y CRISTAL FLOTADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79	\$ 22.79
1180000034	DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, (TOALLEROS, GANCHOS, JABONERAS, PAPELERAS, ETC.), INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59	\$ 17.59
1181000001	DESMANTEAMIENTO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE DE LA MISMA; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35	\$ 289.35
1181000002	DEMOLICIÓN DE ENVOLVENTE Y BASE PARA UN TINACO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MUROS, APLANADOS, CADENAS, CASTILLOS, LOSA, DESCONEXIÓN DE TINACO Y BAJADA DEL MISMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05	\$ 1,282.05
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	\$ 168.90	\$ 173.34	\$ 195.39	\$ 195.39	\$ 172.55	\$ 181.36	\$ 195.39	\$ 195.39	\$ 182.91	\$ 172.23	\$ 172.23	\$ 168.34	\$ 182.48	\$ 191.81	\$ 166.67

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1203000021	CONCRETO F'C=200 KG/CM2. FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACION, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERAN SER APROBADOS POR EL INIFIECH, SE INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 2,970.88	\$ 3,045.11	\$ 3,401.33	\$ 3,401.33	\$ 3,027.29	\$ 3,178.69	\$ 3,401.33	\$ 3,401.33	\$ 3,203.42	\$ 3,026.40	\$ 3,026.40	\$ 2,960.28	\$ 3,193.53	\$ 3,341.95	\$ 2,933.78
1203000031	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, PARA CIMENTACION. EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERAN SER APROBADOS POR EL INIFIECH. SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 3,235.25	\$ 3,307.42	\$ 3,645.07	\$ 3,645.07	\$ 3,286.44	\$ 3,437.30	\$ 3,645.07	\$ 3,645.07	\$ 3,460.36	\$ 3,289.23	\$ 3,289.23	\$ 3,223.91	\$ 3,448.81	\$ 3,587.34	\$ 3,199.19
1203000064	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14 X 15 CM CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE TERCERA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 453.88	\$ 455.39	\$ 462.48	\$ 462.48	\$ 454.96	\$ 458.12	\$ 462.48	\$ 462.48	\$ 458.45	\$ 454.84	\$ 454.84	\$ 453.46	\$ 458.20	\$ 461.10	\$ 452.95
1204000026	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACION, INCLUYE: PLOMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 1,439.79	\$ 1,439.79	\$ 1,542.97	\$ 1,542.97	\$ 1,483.13	\$ 1,439.79	\$ 1,542.97	\$ 1,542.97	\$ 1,451.25	\$ 1,439.79	\$ 1,439.79	\$ 1,452.06	\$ 1,474.18	\$ 1,542.97	\$ 1,439.79
1206000090	CONCRETO PREMEZCLADO R.N. F'C= 250 KG/CM², TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 19 MM. (3/4") EN CIMENTACION INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, PRUEBAS DE LABORATORIO, REVENIMIENTO DE 14 CM, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23	\$ 2,873.23
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA No. 2 F'y=2400 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95	\$ 58.95
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 3 F'y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02	\$ 45.02
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 4.5,6, AL 12 F'y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43	\$ 47.43
1213000011	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 239.79	\$ 239.79	\$ 239.79	\$ 239.79	\$ 239.79	\$ 239.79	\$ 239.79	\$ 239.79	\$ 239.61	\$ 239.61	\$ 239.61	\$ 239.61	\$ 239.61	\$ 239.61	\$ 239.61
1213000029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FESTERGRROUT M.N. NO METALICO PARA ASENTAMIENTOS DE PLACAS METALICAS DE ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85	\$ 74,328.85
1216000021	RODAPIE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM ARMADO CON 3 VARILLAS No. 3 A.R. ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CM, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, ALINEAMIENTO, COLADO, CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 350.23	\$ 352.40	\$ 367.36	\$ 367.36	\$ 356.35	\$ 360.70	\$ 367.36	\$ 367.36	\$ 361.31	\$ 354.47	\$ 354.47	\$ 352.56	\$ 359.40	\$ 363.84	\$ 351.75
1217000042	MURETE DE ENRASE DE 15 CM DE ESP. EN CIMENTACION CON TABICON DE 15X20X40 CM, DE F'C=40 KG/CM2, AS ENTADO CON MORTERO CEM-ARE. 1:3. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 558.35	\$ 558.35	\$ 574.72	\$ 807.96	\$ 798.46	\$ 791.59	\$ 807.96	\$ 660.23	\$ 645.68	\$ 643.86	\$ 571.37	\$ 573.30	\$ 563.80	\$ 574.72	\$ 558.35
1217000052	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO F'C=40 KG/CM2. DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, 1:5 DE 15 CM DE ESPESOR INCL.: MATERIALES, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 425.66	\$ 425.66	\$ 434.96	\$ 637.09	\$ 631.71	\$ 627.79	\$ 637.09	\$ 509.07	\$ 500.82	\$ 499.78	\$ 436.94	\$ 438.05	\$ 428.76	\$ 434.96	\$ 425.66
1217000053	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO DE F'C=40 KG/CM2. DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE. 1:5 DE 20 CM DE ESP. INCL.: MATERIALES: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 505.97	\$ 505.97	\$ 517.94	\$ 751.19	\$ 744.25	\$ 739.22	\$ 751.19	\$ 603.46	\$ 592.84	\$ 591.51	\$ 519.01	\$ 520.43	\$ 509.97	\$ 517.94	\$ 505.97
1220000023	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X20 CM CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO C/4 VAR. # 3 Y EST. DEL #2 A/C 20 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN, CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 503.01	\$ 505.12	\$ 515.05	\$ 515.05	\$ 504.50	\$ 508.95	\$ 515.05	\$ 515.05	\$ 509.41	\$ 504.39	\$ 504.39	\$ 502.47	\$ 509.08	\$ 513.15	\$ 501.72
1220000042	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X15CM CON CONCRETO F'C=250KG/CM2., ARMADO CON 4 VAR. #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 15CM, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 935.89	\$ 951.04	\$ 1,021.94	\$ 1,021.94	\$ 946.64	\$ 978.31	\$ 1,021.94	\$ 1,021.94	\$ 983.08	\$ 947.14	\$ 947.14	\$ 933.42	\$ 980.65	\$ 1,009.75	\$ 928.23
1220000089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO CON MATERIAL FILTRANTE A BASE DE GRAVA GRADUADA PARA DREN PLUVIAL EN ZANJAS DE ABSORCION (SEGÚN PROYECTO) INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65	\$ 688.65
1260000218	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X21 CM CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO C/4 VAR. # 3 Y EST. DEL #2 A/C 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN, CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 466.86	\$ 468.99	\$ 478.91	\$ 478.91	\$ 468.37	\$ 472.81	\$ 478.91	\$ 478.91	\$ 473.35	\$ 468.34	\$ 468.34	\$ 466.41	\$ 473.02	\$ 477.08	\$ 465.67
1260000249	GUARNICION DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 SECCION DE 15x40 CM, CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM, ACABADO PLUJO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 729.78	\$ 734.11	\$ 754.37	\$ 754.37	\$ 732.86	\$ 741.91	\$ 754.37	\$ 754.37	\$ 743.05	\$ 732.79	\$ 732.79	\$ 728.88	\$ 742.37	\$ 750.68	\$ 727.38
1260000253	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 25X25CM CON CONCRETO F'C=250KG/CM2., ARMADO CON 4 VAR. #6 Y ESTRIBOS DEL #3 A/C 15CM, INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 1,019.29	\$ 1,023.79	\$ 1,044.90	\$ 1,044.90	\$ 1,022.49	\$ 1,031.90	\$ 1,044.90	\$ 1,044.90	\$ 1,033.20	\$ 1,022.50	\$ 1,022.50	\$ 1,018.42	\$ 1,032.47	\$ 1,041.12	\$ 1,016.88

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1260000280	ANCLAJE DE CASTILLOS EN CIMENTACION DE 14X14CM.CON CONCRETO F'c=250KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 385.26	\$ 386.75	\$ 393.69	\$ 393.69	\$ 386.32	\$ 389.42	\$ 393.69	\$ 393.69	\$ 389.81	\$ 386.30	\$ 386.30	\$ 384.93	\$ 389.57	\$ 392.41	\$ 384.44
1260000282	RODAPIE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15X30 CM ARMADO CON 4 VARS. No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 25 CM, INCL. CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO DE TERCERA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M	\$ 452.15	\$ 455.38	\$ 471.25	\$ 471.25	\$ 454.72	\$ 461.23	\$ 471.25	\$ 471.25	\$ 462.25	\$ 454.48	\$ 454.48	\$ 451.61	\$ 461.88	\$ 468.57	\$ 450.42
1260000283	JUNTA DE DILATACION EN PISO DE CONCRETO DE 1.20 CM DE ESPESOR Y 7 CM DE PROFUNDIDAD, ELABORADO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE ELASTICIDAD PERMANENTE, PLACA DE POLIESTIRENO A LO LARGO DE LA JUNTA , INCLUYE: TRAZO, MARCADO SOBRE PAVIMENTO, CORTE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIAL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19	\$ 121.19
1260000284	JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE SELLO ELASTICO A BASE DE POLIURETANO DE ELASTICIDAD PERMANENTE CON TABLERO MACHO O TABLERO HEMBRA DE 5 MM DE ESPESOR Y 1 CM DE PROFUNDIDAD SEGUN PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73	\$ 105.73
1260000292	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 15X25CM CON CONCRETO F'C=250KG/CM2., ARMADO CON 4 VAR. #6 Y ESTRIBOS DEL #3 A/C 15CM.,INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 925.96	\$ 928.67	\$ 941.33	\$ 941.33	\$ 927.87	\$ 933.53	\$ 941.33	\$ 941.33	\$ 934.24	\$ 927.79	\$ 927.79	\$ 925.35	\$ 933.78	\$ 938.99	\$ 924.44
1260000301	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X20 CM CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO C/4 VAR. #3. EST. DEL #2 A/C 7 CM EN DESPLANTE Y REMATE SUPERIOR, RESTO A/C 20 CM, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 490.63	\$ 492.66	\$ 502.12	\$ 502.12	\$ 492.09	\$ 496.31	\$ 502.12	\$ 502.12	\$ 496.82	\$ 492.03	\$ 492.03	\$ 490.22	\$ 496.52	\$ 500.39	\$ 489.50
1260000302	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 35 CM ARMADA CON 4 VARS. No. 3, Fy=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS No. 2 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 606.52	\$ 610.06	\$ 626.61	\$ 626.61	\$ 609.03	\$ 616.42	\$ 626.61	\$ 626.61	\$ 617.34	\$ 608.95	\$ 608.95	\$ 605.75	\$ 616.77	\$ 623.56	\$ 604.54
1270000002	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X20 CM CON CONCRETO F'C=250KG/CM2., ARMADO CON 6 VAR. #3 Y ESTRIBOS DEL #3 A/C 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN CON MADERA DE TERCERA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 593.30	\$ 595.32	\$ 604.79	\$ 604.79	\$ 594.75	\$ 598.96	\$ 604.79	\$ 604.79	\$ 599.40	\$ 594.61	\$ 594.61	\$ 592.79	\$ 599.08	\$ 602.96	\$ 592.08
1270000003	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO DE 20X50 CM CON CONCRETO F'C=250KG/CM2., ARMADO CON 10 VAR. #4 Y ESTRIBOS DEL #3 A/C 15 CM., CIMBRA DE MADERA DE PINO DE TERCERA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 1,699.09	\$ 1,706.33	\$ 1,740.09	\$ 1,740.09	\$ 1,704.23	\$ 1,719.30	\$ 1,740.09	\$ 1,740.09	\$ 1,721.18	\$ 1,704.08	\$ 1,704.08	\$ 1,697.55	\$ 1,720.03	\$ 1,733.89	\$ 1,695.07
1280000001	CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON SECCION DE 10 X 23 CM, ARMADA CON UNA VARILLA DEL No. 3 Y BASTONES DE 67 CM. CON VARILLAS DEL No. 3 @ 30 CM., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 333.68	\$ 335.34	\$ 343.11	\$ 343.11	\$ 334.87	\$ 338.34	\$ 343.11	\$ 343.11	\$ 338.79	\$ 334.85	\$ 334.85	\$ 333.34	\$ 338.52	\$ 341.70	\$ 332.78
1280000002	RODAPIE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15X30 CM CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 469.91	\$ 473.15	\$ 494.97	\$ 494.97	\$ 478.83	\$ 485.61	\$ 494.97	\$ 494.97	\$ 486.49	\$ 476.26	\$ 476.26	\$ 473.31	\$ 483.43	\$ 489.67	\$ 472.21
1280000014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 0.30 X 0.30 X 0.60 M., PARA SOPORTE DE TUBOS DE LA RED DE VOLIBOL, INCLUYE: TUBO CED-40 DE 3 1/2" AHOGADO EN EL CONCRETO PARA ASESTAR EL TUBO DE LA RED, ANGULO DE 1" X 0.20 SOLDADO AL TUBO, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 848.13	\$ 852.02	\$ 871.06	\$ 871.06	\$ 851.23	\$ 853.39	\$ 865.41	\$ 865.41	\$ 854.70	\$ 848.46	\$ 848.46	\$ 844.67	\$ 856.98	\$ 865.01	\$ 840.57
1302000011	CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3a. (TIMPANO) INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 172.35	\$ 172.35	\$ 172.35	\$ 172.35	\$ 172.35	\$ 172.35	\$ 172.35	\$ 172.35	\$ 172.30	\$ 172.30	\$ 172.30	\$ 172.30	\$ 172.30	\$ 172.30	\$ 172.30
1302000021	CIMBRA EN MUROS Y COLUMNAS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE 16 MM. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES(POLINES, BARROTES Y CHAFLANES) Y LUBRICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 393.98	\$ 393.98	\$ 404.35	\$ 404.35	\$ 404.35	\$ 404.35	\$ 404.35	\$ 404.35	\$ 405.74	\$ 397.70	\$ 397.70	\$ 397.70	\$ 397.70	\$ 397.70	\$ 397.70
1302000031	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO (EST.CONC.), ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVIENTO Y ARRASTRES (BARROTES, POLINES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 592.47	\$ 592.47	\$ 626.46	\$ 626.46	\$ 626.46	\$ 626.46	\$ 626.46	\$ 626.46	\$ 633.51	\$ 603.37	\$ 603.37	\$ 603.37	\$ 603.37	\$ 603.37	\$ 603.37
1302000051	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVIENTO Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 472.13	\$ 472.13	\$ 506.11	\$ 506.11	\$ 506.11	\$ 506.11	\$ 506.11	\$ 506.11	\$ 513.18	\$ 483.04	\$ 483.04	\$ 483.04	\$ 483.04	\$ 483.04	\$ 483.04
1302000111	CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM Y MADERA DE PINO DE 3a. EN MUROS, FALDONES Y PRETILES, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, SOPORTES, TROQUELES, (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES) Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 605.46	\$ 605.46	\$ 605.46	\$ 605.46	\$ 605.46	\$ 605.46	\$ 605.46	\$ 605.46	\$ 605.37	\$ 605.37	\$ 605.37	\$ 605.37	\$ 605.37	\$ 605.37	\$ 605.37
1302000121	CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.Y MADERA DE PINO DE 3a. EN RAMPAS DE ESCALERA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA , ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, SOPORTES, CONTRAVIENTO, ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES) Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 648.20	\$ 648.20	\$ 682.19	\$ 682.19	\$ 682.19	\$ 682.19	\$ 682.19	\$ 682.19	\$ 689.26	\$ 659.12	\$ 659.12	\$ 659.12	\$ 659.12	\$ 659.12	\$ 659.12

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1303000092	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA /CALAMBRON FY=2400 KG/CM2. INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM., HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17	\$ 60.17
1303000093	ACERO DE REF. EN ESTRUCTURA DIAM.#3 FY=4200 KG/CM2 INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45	\$ 47.45
1303000094	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. # 4.5, 6 AL 12 FY=4200 KG/CM2. INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16	\$ 50.16
1305000033	CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO R.N. PARA LOSAS Y TRABES, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 19 MM (3/4"), Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERAN SERT APROBADOS POR EL INIFECH, SE INCLUYE: ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO CON VIEJO (FESTERBON), ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y MAQUINA REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 3,412.33	\$ 3,484.50	\$ 3,822.15	\$ 3,822.15	\$ 3,463.53	\$ 3,614.38	\$ 3,822.15	\$ 3,822.15	\$ 3,637.46	\$ 3,466.31	\$ 3,466.31	\$ 3,401.00	\$ 3,625.91	\$ 3,764.42	\$ 3,376.28
1306000031	CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2. FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO R.N. PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 19 MM. (3/4"), Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERAN SER APROBADOS POR EL INIFECH, SE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y MAQUINA REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 3,412.33	\$ 3,484.50	\$ 3,822.15	\$ 3,822.15	\$ 3,463.53	\$ 3,614.38	\$ 3,822.15	\$ 3,822.15	\$ 3,637.46	\$ 3,466.31	\$ 3,466.31	\$ 3,401.00	\$ 3,625.91	\$ 3,764.42	\$ 3,376.28
1306000108	CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2. PARA ESTRUCTURAS, (MUROS Y COLUMNAS). EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE (3/4") INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, PRUEBAS DE LABORATORIO, REVENIMIENTO DE 14 CM EN CONCRETO PARA BOMBO, DESPERDICIO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93	\$ 2,763.93
1306000109	CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2. PARA ESTRUCTURAS, (TRABES Y LOSAS DE ENTREPISO Y AZOTEA). EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE (3/4") INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, PRUEBAS DE LABORATORIO, REVENIMIENTO DE 14 CM EN CONCRETO PARA BOMBO, DESPERDICIO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53	\$ 2,800.53
1306000122	CONCRETO PREMEZCLADO CONCRETO F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL EN PRETILES Y FALDONES DE SUPERESTRUCTURA. EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 19 MM. (3/4"). INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO. EN CONCRETO PARA BOMBO, DESPERDICIO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57	\$ 2,766.57
1312000031	IMPERMEABILIZANTE INTERGRAL "FESTERGRAL" EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZON DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO EN CONCRETO F'C=250 KG/CM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68	\$ 63.68
1319000003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE POLIESTIRENO DE 3/4"x15 CM, DE ANCHO PARA SEPARACION DE MUROS DE TABIQUE, COLUMNAS Y/O LOSAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69	\$ 74.69
1341000032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2 PARA ENCONFRADO DE TUBERIA DE MEDIA TENSION DE 0.40mx2.0m. INCLUYE CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA DE PELIGRO EN COLOR ROJO Y LETRAS NEGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 215.66	\$ 221.43	\$ 249.63	\$ 249.63	\$ 220.24	\$ 231.81	\$ 249.63	\$ 249.63	\$ 233.80	\$ 219.98	\$ 219.98	\$ 214.89	\$ 233.14	\$ 245.00	\$ 212.77
1360000118	JUNTA DE AISLAMIENTO EN PISO DE 10 CM DE ESPESOR, RELLENO CON PLACA DE POLIESTIRENO DE 1/2" DE ESPESOR Y SELLADOR DE MATERIAL ELASTICO, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01	\$ 80.01
1401000043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFILES COMERCIALES, DE 0.95 M DE ALTURA, FORMADO POR UNA BAE Y PASAMANOS CON ZR 225, POSTES DE ZR 125 @ 15cm, ANCLADO @ 90 CM, ACABADO CON ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, COLOR GRIS PERLA 760 COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SOLDADURA, ANCLAJE, CORTES, PINTURA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 1,374.78	\$ 1,363.75	\$ 1,385.34	\$ 1,385.34	\$ 1,368.90	\$ 1,384.46	\$ 1,386.85	\$ 1,386.85	\$ 1,395.76	\$ 1,376.11	\$ 1,376.11	\$ 1,347.98	\$ 1,347.98	\$ 1,342.97	\$ 1,342.97
1401000050	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PERIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCL.: ANCLAS, SEPARADORES TRABES METALICAS, CANAL DE CONEXION, LARGUEROS, SOLDADURA, PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	\$ 92.99	\$ 92.90	\$ 93.09	\$ 93.09	\$ 93.00	\$ 93.09	\$ 93.01	\$ 93.01	\$ 93.09	\$ 93.00	\$ 93.00	\$ 92.77	\$ 92.77	\$ 92.74	\$ 92.74
1401000597	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERO EN TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA LISA CAL. 26, INCLUYE: PIJAS, REMACHES, SELLADORES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 111.63	\$ 111.63	\$ 111.63	\$ 111.63	\$ 109.53	\$ 109.53	\$ 109.53	\$ 109.53	\$ 109.53	\$ 109.53	\$ 109.53	\$ 109.53	\$ 109.53	\$ 109.53	\$ 109.53
1403000099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETE DE EXPANSION CON TORNILLO DE 3/4"; INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41	\$ 79.41
1407000172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE 100 DE COMEX A DOS MANOS PARA VENTANERIA, PROTECCIONES Y PUERTAS EN AMBOS LADOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y AREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 151.16	\$ 139.35	\$ 162.50	\$ 162.50	\$ 158.10	\$ 162.45	\$ 153.12	\$ 153.12	\$ 162.65	\$ 158.30	\$ 158.30	\$ 130.62	\$ 130.62	\$ 125.27	\$ 125.27
1416000041	REHABILITACION DE PUERTA METALICA EXISTENTE, INCLUYE: CAMBIO DE CHAPA, CAMBIO DE BISAGRAS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA EN AMBOS LADOS, SOLDADURA, CORTJE, AJUSTE DE MARCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 1,295.62	\$ 1,294.14	\$ 1,297.05	\$ 1,297.05	\$ 1,295.72	\$ 1,297.02	\$ 1,295.85	\$ 1,295.85	\$ 1,297.06	\$ 1,295.74	\$ 1,295.74	\$ 1,292.29	\$ 1,292.29	\$ 1,291.63	\$ 1,291.63
1416000042	PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM. A FUEG. 1" X 1 1/2" Y LAM. TROQUELADA (0.60 X 1.57 M.) INCL.: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,630.07	\$ 1,611.50	\$ 1,647.85	\$ 1,647.85	\$ 1,631.28	\$ 1,647.71	\$ 1,633.04	\$ 1,633.04	\$ 1,648.01	\$ 1,631.57	\$ 1,631.57	\$ 1,588.15	\$ 1,588.15	\$ 1,579.72	\$ 1,579.72

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1416000043	PUERTA DE 1.72 X 0.85 M A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"x1" 1/4" CON CRIBA DE ALAMBRE DE 1" CAL. No. 10, CON PASADOR Y CANDADO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, BISAGRAS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,575.44	\$ 4,568.36	\$ 4,582.22	\$ 4,582.22	\$ 3,107.46	\$ 3,057.25	\$ 3,051.66	\$ 3,051.66	\$ 3,057.35	\$ 3,309.82	\$ 3,309.82	\$ 3,293.25	\$ 3,293.25	\$ 3,290.05	\$ 3,290.05
1416000044	ANTEPECHO DE 1.23 X 0.85 M A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1"x1" 1/4" CON CRIBA DE ALAMBRE DE 1" CAL. No. 10, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,986.07	\$ 1,981.17	\$ 1,990.77	\$ 1,990.77	\$ 1,392.12	\$ 1,373.63	\$ 1,369.74	\$ 1,369.74	\$ 1,373.71	\$ 1,474.04	\$ 1,474.04	\$ 1,462.54	\$ 1,462.54	\$ 1,460.31	\$ 1,460.31
1418000044	FABRICACION DE ENVOLVENTE (CON PERFILES COMERCIALES), PARA RECIBIR UN TINACO DE 1100 L, A BASE LOSA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10, CON UN ENVOLVENTE DE LAMINA DE MULTIPANEL DE 1 1/2" EN 3 CARAS A UNA ALTURA DE 2 A 4 M, SOBRE TECHUMBRE DE MULTIPANEL, SOPORTADA POR LARGUEROS; INCLUYE: TINACO, CONEXIONES A LA RED HIDRAULICA, ANCLAS DE 1/2" CON ROSCA Y TUERCA ANCLADAS AL ARMADO EXISTENTE, ATIZADORES PLACAS DE 3/8" ACERO A-36, PTR DE 4" X 4" COLOR ROJO, PTR DE 2" X 4" COLOR ROJO, BOTA DE LAMINA GALVANIZADA CAL- 18, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL, REMATE DE LAMINA CAL 26 SUJETA CON PIJAS DE 1" @ 40 CM, CIMBRA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR SEGUN PROYECTO, SOLDADURA, CORTES, ALINEADO, PLOMEADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA (SEGUN PROYECTO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 25,811.40	\$ 25,728.79	\$ 25,948.70	\$ 25,948.70	\$ 25,796.60	\$ 25,894.95	\$ 25,848.61	\$ 25,848.61	\$ 25,897.96	\$ 25,796.66	\$ 25,796.66	\$ 25,575.43	\$ 25,602.46	\$ 25,578.26	\$ 25,530.94
1421000037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES PARA MALLA DE VOLIBOL A BASE DE TUBO GALVANIZADO C-40 DE 3", INCLUYE: SUJETADORES PARA LA MALLA, MALLA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, CORTES, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SEGUN PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,627.80	\$ 2,618.17	\$ 2,637.03	\$ 2,637.03	\$ 2,628.44	\$ 2,636.96	\$ 2,629.34	\$ 2,629.34	\$ 2,637.12	\$ 2,628.61	\$ 2,628.61	\$ 2,606.07	\$ 2,606.07	\$ 2,601.68	\$ 2,601.68
1460000205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAMETRO CON PUNTAS ROSCADAS , INCLUYE: TENDIDO, TENSADO, TUERCAS, RONDANAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19	\$ 147.19
1460000261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE METALICO PARA PROYECTOR, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65	\$ 1,182.65
1460000658	SUMINISTRO, COLOCACION, Y FIJACION DE TECHUMBRE LIGERA CAL 26 A BASE DE PANELES CON NUCLEO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE DE 3" DE ESPESOR, O CON NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 1 1/2" DE ESPESOR, EN COLOR INTERIOR-EXTERIOR: ARENA-ARENA, MARCAS FANOSA, TERNIUM MULTIPANEL, METECNO, GLAMET O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COLOCACION DE CABALLETE LISO O DENTADO, TAPAJUNTAS, TAPAGOTEROS CON PIJAS AUTORROSCANTES GALVANIZADAS CON ARANDALO DE NEOPRENO, BOTAGUAS, SELLADOR, HERRAJES DE FIJACION, ALINEACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82	\$ 1,366.82
1460000716	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) COLOR VERDE DE 1" X 1" FORMANDO MARCOS Y CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1/2" A CADA 14 CM DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL, INCLUYE: 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 2" CON PIJAS DE 3", SILICON TRANSPARENTE, PRIMARIO BASE, PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR SEGUN PROYECTO, SOLDADURA E-6013, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 1,474.51	\$ 1,467.50	\$ 1,481.21	\$ 1,481.21	\$ 1,470.75	\$ 1,280.89	\$ 1,275.34	\$ 1,275.34	\$ 1,380.95	\$ 1,374.74	\$ 1,374.74	\$ 1,358.36	\$ 1,358.36	\$ 1,355.18	\$ 1,355.18
1460000726	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TUBERIA SOBRE LOSA O DONDE SE REQUIERA A BASE DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 1/8", CON ABRAZADERA "U" LIGERA CON PUNTAS ROSCADA DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: FIJACION CON TAQUETE EXPANSIVO 1/4" X 1 3/4", RONDANA PLANA, TUERCAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (SEGÚN PROYECTO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84	\$ 247.84
1460000745	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TUBERIA SOBRE LOSA O DONDE SE REQUIERA A BASE DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 1/8", CON ABRAZADERA "U" LIGERA CON PUNTAS ROSCADA DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: FIJACION CON TAQUETE EXPANSIVO 1/4" X 1 3/4", RONDANA PLANA, TUERCAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (SEGÚN PROYECTO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23	\$ 110.23
1460000752	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA A BASE DE TELA DE ALAMBRE GALVANIZADO 55X55 MM. CAL. 10.5 Y 2.00 M. DE ALTURA ACABADO ENTORCHADO EN UN EXTREMO Y NUDO EN EL OTRO, ENTRETEJIDO CADA TRES ROMBOS, Y SUJETADA A LOS POSTES DE LÍNEA, CON ALAMBRE USO GALVANIZADO CAL. 12.5 @ 35 cm (APROX.) Y ASEGUADA A LOS POSTES DE ARRANQUE POR MEDIO DE SOLERAS GALVANIZADAS DE 3/16" x 3/4" DE ANCHO, ENTRETEJIDA CADA TRES ROMBOS Y UNIDA A POSTES CON ABRAZADERAS A CADA 35 cm (APROX.) CAL. 18 DE 25 mm DE ANCHO CON TORNILLOS Y TUERCAS CADMIZADAS, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: POSTE DE LÍNEA TUB. DE LAM. GALV. DE 48 mm (1 7/8") CAL. 18 CON UNA ALTURA TOTAL DE 2.40 M (50 cm PARA CIMENTACIÓN), POSTES ESQUINEROS, DE ARRANQUE Y PARA BASES DE ACCESOS CON TUB. DE LAM. GALV. DE 73 mm (2 7/8") CAL. 16 CON UNA ALTURA TOTAL DE 2.75 M (75 cm PARA CIMENTACIÓN), 2 SOLERAS VERTICALES PARA TENSAR LA MALLA, RETENIDAS HORIZONTALES DE TUB. DE LAM. GALV. DE 38 mm (1 1/2") DE DIAM. CAL. 18, BARRA SUPERIOR Y BARRA INFERIOR DE TUBULAR DE LAM. GALV. DE 38 mm (1 1/2") CAL. 20, PUNTALES DE TUBO DE POSTE EN ESQUINAS @ 12 M, ALAMBRE DE PUAS (3 HILOS) FIJADO A POSTES, PERFORACIÓN DEL SUELO PARA CADA UNO DE LOS POSTES VERTICALES DE 30 CM DE DIAMETRO, LA PROFUNDIDAD SERÁ DE 80 CM PARA POSTE DE ARRANQUE Y 55 CM PARA POSTE DE LÍNEA, COLADOS CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, PORTONES DE ACCESO FORMADOS CON UNA O DOS HOJAS SEGÚN PROYECTO, ELABORADAS CADA UNA UN MARCO DE TUBO DE LAM. GALV. DE 48 MM (1 7/8") CAL. 18 Y SOLERA DE TENSIÓN (2 PIEZAS POR HOJA), PASADOR, PORTA CANDADO Y DEMAS ELEMENTOS GALVANIZADOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 952.69	\$ 955.54	\$ 969.62	\$ 969.66	\$ 954.99	\$ 960.76	\$ 969.65	\$ 969.66	\$ 961.74	\$ 954.79	\$ 954.79	\$ 952.26	\$ 961.40	\$ 967.34	\$ 951.19

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
148000022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA Y SOPORTE PARA TABLERO DE BASQUETBOL A BASE DE TUBO DE FIERRO NEGRO CED-40 DE 3" Y SOPORTE DE FIERRO REDONDO LISO DE 1/2", INCLUYE: ACCESORIOS PARA LA MALLA, ACERO COMERCIAL ANGULO DE 2"x2"x1/8" Y DUELA DE MADERA DE PINO MACHIMBRADA DE 1 1/4" DE ESPESOR POR 15 CM. DE ANCHO, ARO Y SOPORTE DE FIERRO REDONDO LISO DE 3/4" DE DIAM., RED DE HILO BLANCO DE 0.40 M. DE LONG., TORNILLO CON CABELA DE GOTA DE 2"x3/8" Y 2"x1/4", PLACA A-36 DE 3/8" Y PLACA DE 1/2" DE ESPESOR, SOLERA DE 0.05X0.05X1/4" DE ESP. Y DE 2"x1/8", CLAVOTE DE MADERA, DADOS DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 PARA EMPOTRAR LOS SOPORTES, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE Y CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2, BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ANGULO DE 1"x0.20" SOLDADO AL TUBO, SOLDADURA, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 47,139.33	\$ 47,106.01	\$ 47,275.72	\$ 47,275.72	\$ 47,154.68	\$ 47,228.06	\$ 47,237.03	\$ 47,237.03	\$ 47,234.12	\$ 47,154.63	\$ 47,154.63	\$ 47,027.74	\$ 47,075.94	\$ 47,085.47	\$ 47,000.06
1481000001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCADO A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO URBANA DE 2.04 M DE ALTURA SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: POSTES DE APOYO DE 2 7/8" CAL.16, POSTES PRINCIPALES DE 2 7/8" CAL. 16, TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 1 1/8" CAL.18, CABLE TENSOR 1/8", ALAMBRE DE PUAS, HORADACION, INSTALACION, SUPERVISION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 795.41	\$ 796.10	\$ 799.41	\$ 799.41	\$ 795.96	\$ 797.32	\$ 799.41	\$ 799.41	\$ 797.56	\$ 795.93	\$ 795.93	\$ 795.32	\$ 797.48	\$ 798.87	\$ 795.07
1481000002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCADO A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO URBANA DE 2.04 M DE ALTURA, INCLUYE: POSTES DE APOYO DE 2 7/8" CAL.16, POSTES PRINCIPALES DE 2 7/8" CAL. 16, TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 1 1/8" CAL.18, CABLE TENSOR 1/8", ALAMBRE DE PUAS, BASES DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, HORADACION, INSTALACION, SUPERVISION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 796.80	\$ 797.49	\$ 800.81	\$ 800.81	\$ 797.35	\$ 798.71	\$ 800.81	\$ 800.81	\$ 798.94	\$ 797.30	\$ 797.30	\$ 796.71	\$ 798.86	\$ 800.26	\$ 796.47
1481000003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING METALICA CON SOLERA DE 1/8"x1" @ 25 MM Y REDONDO DE 1/4" @ 10 CM RIGIZADOR, CON MARCO DE SOLERA DE 1"x1/8" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"x1/8", INCLUYE: LAMINA DESPLEGADA CAL. 18 SECCION 2.5 mm, APERTURA DE LA MALLA 22.2 mm (SIN FIJAR), SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, EMPOTRAMIENTO, ANCLAS TRESBOLILLOS DEL No. 2 @ 40 CM ESCUADRA DE 6 CM, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA COLOCACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 3,678.19	\$ 3,658.50	\$ 3,697.06	\$ 3,697.06	\$ 3,679.49	\$ 3,651.96	\$ 3,636.39	\$ 3,636.39	\$ 3,652.28	\$ 3,634.83	\$ 3,634.83	\$ 3,623.09	\$ 3,623.09	\$ 3,614.14	\$ 3,614.14
1481000004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING METALICA CON SOLERA DE 1/8"x1" @ 25 MM Y REDONDO DE 1/4" @ 10 CM RIGIZADOR, CON MARCO DE SOLERA DE 1"x1/8" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"x1/8", INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, EMPOTRAMIENTO, ANCLAS TRESBOLILLOS DEL No. 2 @ 40 CM ESCUADRA DE 6 CM, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA COLOCACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 3,633.75	\$ 3,614.05	\$ 3,652.61	\$ 3,652.61	\$ 3,635.04	\$ 3,491.03	\$ 3,475.45	\$ 3,475.45	\$ 3,491.34	\$ 3,523.72	\$ 3,523.72	\$ 3,525.37	\$ 3,525.37	\$ 3,516.44	\$ 3,473.24
1502000062	MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, LIMPIA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, HASTA 4.0 M DE ALTURA, INCLUYENDO: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 1,649.71	\$ 1,649.71	\$ 1,752.91	\$ 1,752.91	\$ 1,693.05	\$ 1,649.71	\$ 1,752.91	\$ 1,752.91	\$ 1,661.18	\$ 1,649.71	\$ 1,649.71	\$ 1,661.98	\$ 1,684.10	\$ 1,752.91	\$ 1,649.71
1503000821	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14X15 CM ARMADO CON 4 VARS. No. 3, Fy=4200 KG/CM2 EST. No. 2 @ 20 CM. INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 477.99	\$ 479.50	\$ 486.59	\$ 486.59	\$ 479.06	\$ 482.22	\$ 486.59	\$ 486.59	\$ 482.53	\$ 478.93	\$ 478.93	\$ 477.55	\$ 482.29	\$ 485.19	\$ 477.03
1504000255	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL DE 6.00 M (SIN MURO DE ACOMETIDA) A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO, CON CADENAS Y CASTILLOS, APLANADO ACABADO ESPONJADO SEGUN PROYECTO. INCLUYE: REJA METALICA FIJA Y MOVIBLE CON PORTACANDADO, PINTURA (CON PROTECCION U. V.) VINILICA COMEX-VELMAR, PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIAL NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 52,043.49	\$ 52,272.78	\$ 55,570.16	\$ 57,195.83	\$ 53,923.89	\$ 54,679.30	\$ 57,102.59	\$ 56,011.84	\$ 53,974.93	\$ 52,954.12	\$ 52,477.33	\$ 51,903.65	\$ 52,559.60	\$ 53,303.11	\$ 51,446.23
1505000062	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14X10 CM SIN ARMAR (ZOCLO) INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 135.48	\$ 136.48	\$ 143.41	\$ 143.41	\$ 138.40	\$ 140.51	\$ 143.41	\$ 143.41	\$ 140.79	\$ 137.54	\$ 137.54	\$ 136.63	\$ 139.78	\$ 141.72	\$ 136.30
1505000063	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 21X10 CM SIN ARMAR (ZOCLO) INCL.: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 155.33	\$ 156.83	\$ 166.14	\$ 166.14	\$ 158.60	\$ 161.76	\$ 166.14	\$ 166.14	\$ 162.21	\$ 157.77	\$ 157.77	\$ 156.39	\$ 161.11	\$ 164.01	\$ 155.87
1505000065	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. 14X20 CM ARM. CON 4 VAR. No. 3 EST. No. 2 @ 15 CM. INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCE DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 484.27	\$ 486.29	\$ 495.75	\$ 495.75	\$ 485.70	\$ 489.93	\$ 495.75	\$ 495.75	\$ 490.44	\$ 485.66	\$ 485.66	\$ 483.82	\$ 490.13	\$ 493.99	\$ 483.13
1505000070	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARS. #3 Y EST. #2 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 466.78	\$ 468.80	\$ 478.26	\$ 478.26	\$ 468.22	\$ 472.44	\$ 478.26	\$ 478.26	\$ 472.95	\$ 468.16	\$ 468.16	\$ 466.34	\$ 472.63	\$ 476.51	\$ 465.64
1505000071	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VARS. #3 Y EST. #2 @ 15 CM CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3a INCL.: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 404.95	\$ 406.47	\$ 413.55	\$ 413.55	\$ 406.04	\$ 409.19	\$ 413.55	\$ 413.55	\$ 409.60	\$ 405.99	\$ 405.99	\$ 404.62	\$ 409.36	\$ 412.26	\$ 404.11
1505000072	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 30 CM, ARMADO CON 4 VARS. #3 Y EST. #2 @ 20 CM CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3a INCL.: HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 551.78	\$ 554.80	\$ 569.00	\$ 569.00	\$ 553.92	\$ 560.27	\$ 569.00	\$ 569.00	\$ 561.06	\$ 553.87	\$ 553.87	\$ 551.13	\$ 560.58	\$ 566.39	\$ 550.10
1505000211	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2. DE 14X21 CM ARM. CON 4 VAR. No.3 EST. No.2 @ 15 CM. INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCE DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 495.51	\$ 497.63	\$ 507.56	\$ 507.56	\$ 497.00	\$ 501.44	\$ 507.56	\$ 507.56	\$ 501.98	\$ 496.95	\$ 496.95	\$ 495.03	\$ 501.64	\$ 505.71	\$ 494.31
1507000012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR AMBAS CARAS. INCLUYE: POSTE METALICO, CANAL DE AMARRE, TORNILLOS, CLAVOS, REDIMIX, PERFACTINA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 511.63	\$ 511.63	\$ 1,493.23	\$ 1,493.23	\$ 1,493.23	\$ 1,493.23	\$ 1,493.23	\$ 1,493.23	\$ 1,493.23	\$ 511.63	\$ 511.63	\$ 511.63	\$ 511.63	\$ 511.63	\$ 511.63

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1508000020	PICADO DE MURO CON CINCEL Y MARRO PEQUEÑO A DIFERENTE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14	\$ 28.14
1510000016	PICADO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87	\$ 15.87
1515000159	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE 14 CM DE ESP. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE. 1:3 ACABADO COMUN, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 549.71	\$ 549.71	\$ 561.19	\$ 561.19	\$ 470.32	\$ 465.50	\$ 476.96	\$ 493.81	\$ 483.60	\$ 482.33	\$ 505.57	\$ 506.94	\$ 469.30	\$ 476.95	\$ 465.48
1515000160	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 11 A 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 652.23	\$ 652.23	\$ 663.65	\$ 663.65	\$ 554.99	\$ 550.19	\$ 561.61	\$ 582.02	\$ 571.84	\$ 570.57	\$ 598.74	\$ 600.10	\$ 553.96	\$ 561.59	\$ 550.17
1515000161	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 19 A 21 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE. 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURAS REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCL.: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 434.25	\$ 434.25	\$ 439.47	\$ 635.40	\$ 632.36	\$ 630.17	\$ 635.40	\$ 511.31	\$ 506.66	\$ 506.08	\$ 445.18	\$ 445.78	\$ 435.98	\$ 439.46	\$ 434.24
1520000067	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 25 CM ARMADA CON 4 VARS. #3 Y EST. #2 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 600.82	\$ 603.47	\$ 615.88	\$ 615.88	\$ 602.70	\$ 608.26	\$ 615.88	\$ 615.88	\$ 608.86	\$ 602.57	\$ 602.57	\$ 600.18	\$ 608.44	\$ 613.52	\$ 599.27
1541000026	MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS #3 EN RETICULA @ 25 CM. ESPESOR DE 8 CM. INCLUYE RECURRIMIENTO DE AZULEJO, ZOCLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 1,844.30	\$ 1,850.06	\$ 1,878.27	\$ 1,878.27	\$ 1,848.91	\$ 1,860.45	\$ 1,878.27	\$ 1,878.27	\$ 1,862.33	\$ 1,848.50	\$ 1,848.50	\$ 1,843.43	\$ 1,861.67	\$ 1,873.55	\$ 1,841.31
1550000026	CADENA O CASTILLO DE F'C=250 KG/CM2 DE 14X14 CM ARM. CON 4 VARILLAS No. 3, EST. No. 2 @ 20, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 447.19	\$ 448.61	\$ 455.23	\$ 455.23	\$ 448.19	\$ 451.15	\$ 455.23	\$ 455.23	\$ 451.44	\$ 448.08	\$ 448.08	\$ 446.78	\$ 451.19	\$ 453.92	\$ 446.31
1560000080	CASETA PARA 6 TANQUES DE GAS DE 3.30 X 0.65 X 2.40 M DE ALTURA, HECHA A BASE DE MUROS DE TABIQUE COMUN, APLANADO FINO ESPONUEADO AMBAS CARAS TERMINADO CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM DE ESPESOR. LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'C= 150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10. LOSA DE TECHO CON MALLA LAC 6-6/4-4. PUERTA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 1/4", CON MALLA CICLON GALVANIZADA DE 10 X 10 CON PASADOR Y CANDADO (2 HOJAS). INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 39,692.09	\$ 39,339.06	\$ 40,535.69	\$ 40,818.23	\$ 36,729.57	\$ 36,744.84	\$ 37,414.86	\$ 37,865.68	\$ 36,858.23	\$ 36,807.00	\$ 37,428.93	\$ 37,345.49	\$ 37,153.10	\$ 37,531.60	\$ 36,347.76
1560000394	BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C = 150 KG/CM2, DE 0.70 X 0.70 X 0.10 M DE ESPESOR, PARA UNIDAD CONDENSADORA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA, INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 190.21	\$ 193.82	\$ 211.43	\$ 211.43	\$ 193.08	\$ 200.31	\$ 211.43	\$ 211.43	\$ 201.52	\$ 192.86	\$ 192.86	\$ 189.70	\$ 201.10	\$ 208.52	\$ 188.37
1560000530	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 25 X 25 CM ARMADA CON 4 VARS. #6 Y EST. #3 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRADO COMUN, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 1,063.41	\$ 1,068.15	\$ 1,090.30	\$ 1,090.30	\$ 1,066.79	\$ 1,076.69	\$ 1,090.30	\$ 1,090.30	\$ 1,078.02	\$ 1,066.81	\$ 1,066.81	\$ 1,062.51	\$ 1,077.28	\$ 1,086.37	\$ 1,060.90
1560000531	FORIADO DE ESCALONES DE CONCRETO PRECOLADO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR DE 16 CM DE PERALTE Y 30 CM DE HUELLA, ACABADO PULIDO TERMINADO EN NARIZ, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: RELLENO DE PEDACERIA DE TABIQUE CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 211.57	\$ 213.73	\$ 231.38	\$ 234.04	\$ 218.40	\$ 222.74	\$ 235.61	\$ 233.29	\$ 224.17	\$ 213.92	\$ 212.77	\$ 210.87	\$ 216.37	\$ 220.82	\$ 209.88
1560000549	CADENA O CASTILLO DE 15 x 48 CM CON CONCRETO F'C= 250 KG/M2, ARMADO CON 6 VARILLAS No.3, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL No.2 @ 15 CM.; INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 1,032.43	\$ 1,037.28	\$ 1,059.97	\$ 1,059.97	\$ 1,035.88	\$ 1,046.01	\$ 1,059.97	\$ 1,059.97	\$ 1,047.18	\$ 1,035.67	\$ 1,035.67	\$ 1,031.28	\$ 1,046.39	\$ 1,055.71	\$ 1,029.61
1560000614	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 25 CM ARMADA CON 4 VARS. #6 Y EST. #3 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRADO COMUN, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 1,113.76	\$ 1,116.59	\$ 1,129.90	\$ 1,129.90	\$ 1,115.77	\$ 1,121.71	\$ 1,129.90	\$ 1,129.90	\$ 1,122.42	\$ 1,115.69	\$ 1,115.69	\$ 1,113.11	\$ 1,121.96	\$ 1,127.41	\$ 1,112.14
1560000648	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 21 CM ARMADO CON 6 VARS. NO. 3, FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS Y GRAPAS No. 2 @ 20 CM. SEGUN PROYECTO; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 728.90	\$ 731.16	\$ 741.79	\$ 741.79	\$ 730.50	\$ 735.26	\$ 741.79	\$ 741.79	\$ 735.84	\$ 730.46	\$ 730.46	\$ 728.39	\$ 735.48	\$ 739.85	\$ 727.61
1560000649	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 X 21 CM ARMADO CON 6 VARS. No. 3, FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS Y GRAPAS No. 2 @ 20 CM. SEGUN PROYECTO; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 727.05	\$ 730.08	\$ 748.90	\$ 748.90	\$ 733.81	\$ 740.17	\$ 748.90	\$ 748.90	\$ 741.00	\$ 732.06	\$ 732.06	\$ 729.30	\$ 738.76	\$ 744.58	\$ 728.28
1560000712	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTA DE 10 CM DE ANCHO, ELABORADA CON MADERA DE TERCERA. INCLUYE: FIJACION CON ALAMBRE DE AMARRE A MURO DE MAMPOSTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74	\$ 243.74
1570000012	ENCAMISADO DE TUBERIA CON CONCRETO F'C= 150 Kg/cm2 DE SECCIÓN 15X15 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 73.40	\$ 74.44	\$ 79.50	\$ 79.50	\$ 74.21	\$ 76.29	\$ 79.50	\$ 79.50	\$ 76.60	\$ 74.11	\$ 74.11	\$ 73.20	\$ 76.47	\$ 78.61	\$ 72.81
1570000015	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 20 x 50 CM ARMADA CON 10 VARILLAS NO. 4 Y EST. No. 3 @ 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 1,484.50	\$ 1,491.72	\$ 1,525.47	\$ 1,525.47	\$ 1,489.61	\$ 1,504.69	\$ 1,525.47	\$ 1,525.47	\$ 1,506.70	\$ 1,489.60	\$ 1,489.60	\$ 1,483.07	\$ 1,505.55	\$ 1,519.39	\$ 1,480.60

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1570000016	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 14 x 20 CM ARMADA CON 6 VARILLAS NO. 3 Y EST. No. 3 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 642.76	\$ 644.87	\$ 654.80	\$ 654.80	\$ 644.26	\$ 648.70	\$ 654.80	\$ 654.80	\$ 649.15	\$ 644.13	\$ 644.13	\$ 642.21	\$ 648.82	\$ 652.89	\$ 641.47
1570000017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 20 x 50 CM ARMADA CON 10 VARILLAS NO. 4 Y ESTRIBOS Y GRAPAS DEL No.3 @ 15 , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 1,699.79	\$ 1,707.00	\$ 1,740.79	\$ 1,740.79	\$ 1,704.90	\$ 1,720.00	\$ 1,740.79	\$ 1,740.79	\$ 1,722.06	\$ 1,704.95	\$ 1,704.95	\$ 1,698.43	\$ 1,720.91	\$ 1,734.75	\$ 1,695.94
1570000028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA A BASE DE MURO DE COVINTEC DE 2" FIADO A MURO Y PISO CON VARILLA No. 3 @ 60 CM, APLANADO CON MORTERO CEM:CAL:AR 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, CON RECUBRIMIENTO DE LOSETA Y CENEFA DE CERAMICA DE 20 X 30 CM MARCA INTERCERAMIC, VITROMEY, PORCELANITE O SIMILAR EN CALIDAD, MODELO Y COLOR SEGUN PROYECTO, ADHERIDO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON BOQUILLE, LA ORIENTACION DEL PEGADO DE LAMBRIÑ SERÁ HORIZONTAL 30 CM DE LARGO Y 20 CM DE ALTO, 9 CM DE ESPESOR FINAL INCLUYE: ZOCLO, ALINEADO, CORTES, AJUSTES, REMATE CON UNIPERFIL DE PLASTICO, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA, REMATES, BOQUILLAS, PLOMEADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 1,323.04	\$ 1,309.00	\$ 1,334.09	\$ 1,352.83	\$ 1,343.76	\$ 1,316.51	\$ 1,340.38	\$ 1,355.25	\$ 1,345.35	\$ 1,328.80	\$ 1,297.98	\$ 1,310.17	\$ 1,347.66	\$ 1,398.22	\$ 1,300.36
1580000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO DE CONCRETO POLIMERICO O SIMILAR EN CALIDAD Y EFICIENCIA PARA POZO DE VISITA CIEGO DE 60 CM MINIMO DE DIAMETRO, CON BROCAL DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,816.23	\$ 4,823.47	\$ 4,892.90	\$ 4,892.90	\$ 4,856.18	\$ 4,870.64	\$ 4,892.90	\$ 4,892.90	\$ 4,880.19	\$ 4,832.62	\$ 4,832.62	\$ 4,826.26	\$ 4,849.08	\$ 4,863.92	\$ 4,823.61
1580000034	CADENA IRREGULAR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 25 X 18 CM. ARMADA CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M	\$ 588.90	\$ 591.86	\$ 605.80	\$ 605.80	\$ 591.01	\$ 597.23	\$ 605.80	\$ 605.80	\$ 597.95	\$ 590.88	\$ 590.88	\$ 588.20	\$ 597.46	\$ 603.17	\$ 587.17
1580000035	DENTELON DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 5 CM. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M	\$ 76.72	\$ 77.28	\$ 79.89	\$ 79.89	\$ 77.13	\$ 78.28	\$ 79.89	\$ 79.89	\$ 78.46	\$ 77.13	\$ 77.13	\$ 76.63	\$ 78.36	\$ 79.45	\$ 76.45
1581000001	CONSTRUCCION DE MURO PARA TABLERO ELECTRICO 1.50x 1.80 M. CON DESPLANTE DE ZAPATA CORRIDA DE 0.62 X1.50 X 0.15 M. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CADENA DE 15x25 CM. CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. MURO DE TABIQUE O TABICON, APLANADO ESPONJADO EN AMBAS CARAS, CASTILLOS DE 20x15 CM. Y 15X15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CM. CADENA DE CERRAMIENTO 15 X 20 CM. CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. DADOS DE 20x25 CM. CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 15 CM. MUROS Y LOSA DE CONCRETO ARMADA, CON VARILLAS No. 3 @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, FILO DE LOSA APLANADO ESPONJADO CON MORTERO, CEM-CAL-ARE PROPORCION 1:2:6, GOTERO, PISO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL No.3 @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, RELLENOS, MURETE DE ENRASE, PLANTILLA, PINTURA SEGUN PROYECTO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, PUERTA DE DOBLE ABATIMIENTO A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL 3" DE USO RUÍDO Y DUELA DE ALUMINIO, MARCO DE ALUMINIO PERFIL 8550, ZOCLO PERFIL 27292, CERCA CHAPA PERFIL 27293, CABEZAL PERFIL 27291, JUNQUILLO PERFIL 27295, SEGÚN PROYECTO, PORTA CANDADO, BISAGRAS F225, MATERIALES, ACCESORIOS PARA SU FIACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	\$ 21,172.80	\$ 21,046.99	\$ 21,534.06	\$ 22,060.90	\$ 21,778.05	\$ 21,854.74	\$ 22,002.57	\$ 21,709.17	\$ 21,503.72	\$ 21,256.79	\$ 21,106.04	\$ 21,110.42	\$ 21,294.19	\$ 21,481.58	\$ 21,016.96
1601000042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL DE 2" CON FIJO Y CORREDIZA, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 1,527.10	\$ 1,527.10	\$ 1,527.24	\$ 1,527.24	\$ 1,520.08	\$ 1,520.08	\$ 1,520.08	\$ 1,520.08	\$ 1,520.08	\$ 1,510.59	\$ 1,510.59	\$ 1,510.59	\$ 1,510.59	\$ 1,510.59	\$ 1,510.59
1601001005	REHABILITACION Y AJUSTE DE PUERTA A BASE MULTYPANEL, INCLUYE: CAMBIO DE CHAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72	\$ 2,383.72
1603000152	PUERTA PARA DUCTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA TROQUELADA, INCL.: COLOCACION, APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ESMALTE ANTICORROSIVA ALQUIDALICA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, PASADOR CON MARCO TUBULAR, HERRAJES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 1,377.47	\$ 1,356.21	\$ 1,402.68	\$ 1,402.68	\$ 1,392.00	\$ 1,397.80	\$ 1,385.81	\$ 1,385.81	\$ 1,398.67	\$ 1,390.28	\$ 1,390.28	\$ 1,341.07	\$ 1,342.10	\$ 1,335.67	\$ 1,330.83
1680000003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 0.90X2.20X 0.032 M FORMADO CON 2 HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL 26. SEPARADAS POR UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: CHAPA PHILLIPS MOD. 525 O SIMILAR EN CALIDAD, BISAGRAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 6,970.96	\$ 6,970.96	\$ 6,970.96	\$ 6,970.96	\$ 6,945.73	\$ 6,945.73	\$ 6,945.73	\$ 6,945.73	\$ 6,945.73	\$ 6,945.73	\$ 6,945.73	\$ 6,945.73	\$ 6,945.73	\$ 6,945.73	\$ 6,945.73
1680000051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANODIZADO NATURAL) DE 0.92 X 2.44 POR 0.033 M., FORMADO POR UN PANEL (IMSA) CONSISTENTE EN UN SANDWICH CON 2 HOJAS DE LAMINA NEGRA PREPINTADA CAL 26, SEPARADAS POR UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADO PERIMETRALMENTE CON UN BASTIDOR DE MADERA DE 30x200x32 MM., SEGUN PROYECTO, INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	\$ 7,360.13	\$ 7,360.13	\$ 7,360.13	\$ 7,360.13	\$ 7,334.90	\$ 7,334.90	\$ 7,334.90	\$ 7,334.90	\$ 7,334.90	\$ 7,334.90	\$ 7,334.90	\$ 7,334.90	\$ 7,334.90	\$ 7,334.90	\$ 7,334.90
1680000062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 5 MM DE ESPESOR, A BASE DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL SEMILLUJO CLAVE 9756 Y ESPEJO DE 5 MM CON RESPALDO DE MACOCEL DE 3MM, INCLUYE: TORINLOS, RESPALDO DE MACOCEL DE 3 MM, PIJAS DE 1", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22	\$ 1,787.22

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
168100003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.58 X 1.54 M. PARA MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO 8550, CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, Y PANEL DE 32MM, FORMADO POR DOS HOJAS DE LÁMINA NEGRA CAL. 24 GALVANIZADA Y PINTADA CON PRIMARIO EPÓXICO Y ACABADO FINAL A BASE DE ESMALTE DE POLIÉSTER CURADO AL HORNO (LÁMINA TIPO PINTRO O EQUIVALENTE) UNIDAS CON UN NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RÍGIDO, INTERIOR REFORZADO CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA ESTUFADA DE PINO, SECCIÓN MÍNIMA DE 30X38 MM SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: JALADERA DE ALUMINIO TROMPA DE ELEFANTE, REMACHES, BATERÍAS, PASADOR DE SOBREPONER 36-D DE 106 MM MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD, BOTÓN DE SEGURIDAD, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, TAQUETES, BISAGRA 630 CS MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD, DE 76X76 MM PARA ZONA DE TRAFICO PESADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86	\$ 2,568.86
168100004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.00 X 1.54 M. PARA MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO 8550, CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, Y PANEL DE 32MM, FORMADO POR DOS HOJAS DE LÁMINA NEGRA CAL. 24 GALVANIZADA Y PINTADA CON PRIMARIO EPÓXICO Y ACABADO FINAL A BASE DE ESMALTE DE POLIÉSTER CURADO AL HORNO (LÁMINA TIPO PINTRO O EQUIVALENTE) UNIDAS CON UN NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RÍGIDO, INTERIOR REFORZADO CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA ESTUFADA DE PINO, SECCIÓN MÍNIMA DE 30X38 MM SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: JALADERA DE ALUMINIO TROMPA DE ELEFANTE, REMACHES, BATERÍAS, PASADOR DE SOBREPONER 36-D DE 106 MM MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD, BOTÓN DE SEGURIDAD, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, TAQUETES, BISAGRA 630 CS MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD, DE 76X76 MM PARA ZONA DE TRAFICO PESADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,508.47	\$ 3,508.47	\$ 3,508.80	\$ 3,508.80	\$ 3,508.80	\$ 3,508.80	\$ 3,508.80	\$ 3,508.80	\$ 3,508.80	\$ 3,507.86	\$ 3,507.86	\$ 3,507.86	\$ 3,507.86	\$ 3,507.86	\$ 3,507.86
1701000014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QOD-4 SQUARE'D O SIMILAR. INCL.: CONEXION PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58
1701000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR DE ALUMBRADO TORK INCLUYE: 1 PZA DE FOTOCELDA, 1.5 M., DE TUBO FLEXIBLE LIQUATITE DE 25MMØ, 2 CONECTORES LIQUATITE DE 1", 3 PZAS DE CARGA-ANCLA-TUERCA, ABRAZADERA UÑA DE 1", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,484.49	\$ 2,484.49	\$ 2,527.18	\$ 2,527.18	\$ 2,527.18	\$ 2,527.18	\$ 2,527.18	\$ 2,527.18	\$ 2,527.18	\$ 2,535.92	\$ 2,535.92	\$ 2,535.92	\$ 2,535.92	\$ 2,535.92	\$ 2,535.92
1701000031	SUM. Y COLOC. DE TABLERO DE CONTROL QO 8 - 16 L100 F SQUARE'D, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53	\$ 2,315.53
1701000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL QO612L100-F SQUARE 'D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN RANURADO Y RESANE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78	\$ 1,039.78
1701000329	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER EN LOSA, CON LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA DE 13 WATTS, INCLUYE: BASE DE PORCELANA, ACCESORIOS DE FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 100.92	\$ 100.92	\$ 100.92	\$ 100.92	\$ 100.92	\$ 100.92	\$ 100.92	\$ 100.92	\$ 100.92	\$ 97.21	\$ 97.21	\$ 97.21	\$ 97.21	\$ 97.21	\$ 100.92
1701000344	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB-27 DE 19 MM DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54	\$ 479.54
1701000345	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB-37 DE 25 MM DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54	\$ 622.54
1701000615	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA ELECTRICA DE VENTILADORES, INCLUYE: DESCABLEADO Y DESMONTAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93	\$ 75.93
1701000710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2x30 AMP., CON FUSIBLES DE 30 AMP, CON GABINETE NEMA 3R A PRUEBA DE LLUVIA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73	\$ 1,709.73
1701000760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO112-125G-F SQUARE'D INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION, PRUEBA Y MATERIALES PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87	\$ 1,942.87
1701000766	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO816L-100S SQUARE'D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17	\$ 1,174.17
1701000779	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREDERAS DE FIERRO GALVANIZADO; INCLUYE: INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17	\$ 420.17
1701000780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA DE FIERRO GALVANIZADO CS-25; INCLUYE: INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35	\$ 132.35
1701000781	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE NEOPRENO; INCLUYE: INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19	\$ 126.19
1701074610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QOD-4F SQUARE'D O SIMILAR. INCL.: CONEXION PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,091.05	\$ 1,091.05	\$ 1,091.20	\$ 1,091.20	\$ 1,091.20	\$ 1,091.20	\$ 1,091.20	\$ 1,091.20	\$ 1,091.20	\$ 1,090.74	\$ 1,090.74	\$ 1,090.74	\$ 1,090.74	\$ 1,090.74	\$ 1,090.74
1701074615	DESMANTELAMIENTO DE TABLERO DE CONTROL Y/O CENTRO DE CARGA EXISTENTE INCLUYE: DESCONEXION, DESCABLEADO, RANURADO, RESANES, DESMONTAJE DE GABINETE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53	\$ 112.53
1703000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS, TIPO QO, MARCA SQUARE'D O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34	\$ 168.34

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1703000021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 A 50 AMPS. TIPO QQ 2 POLOS. MARCA SQUARE'D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59	\$ 574.59
1703000405	SALIDA PARA VENTILADOR EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT Fo.Ga. PARED DELGADA, INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,101.65	\$ 1,101.65	\$ 1,105.83	\$ 1,105.83	\$ 1,105.83	\$ 1,105.83	\$ 1,105.83	\$ 1,105.83	\$ 1,124.45	\$ 1,104.63	\$ 1,104.63	\$ 1,107.47	\$ 1,107.47	\$ 1,107.47	\$ 1,109.21
1703000455	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 581.76	\$ 581.76	\$ 592.71	\$ 592.71	\$ 592.71	\$ 592.71	\$ 592.71	\$ 592.71	\$ 611.31	\$ 604.81	\$ 604.81	\$ 607.65	\$ 607.65	\$ 607.65	\$ 609.40
1709000021	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DIAMETRO 19 MM., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MATERIALES PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 57.93	\$ 57.93	\$ 59.59	\$ 59.59	\$ 59.59	\$ 59.59	\$ 59.59	\$ 59.59	\$ 59.59	\$ 62.67	\$ 62.67	\$ 61.14	\$ 61.14	\$ 61.14	\$ 61.14
1709000031	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DIAMETRO 25 MM., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MATERIALES PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 54.67	\$ 54.67	\$ 99.02	\$ 99.02	\$ 99.02	\$ 99.02	\$ 99.02	\$ 99.02	\$ 99.02	\$ 110.90	\$ 110.90	\$ 109.38	\$ 109.38	\$ 109.38	\$ 109.38
1709000041	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DIAMETRO 32 MM., INCLUYE: MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 72.96	\$ 72.96	\$ 74.64	\$ 74.64	\$ 74.64	\$ 74.64	\$ 74.64	\$ 74.64	\$ 74.64	\$ 82.21	\$ 82.21	\$ 80.67	\$ 80.67	\$ 80.67	\$ 80.67
1709000051	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DIAMETRO 38 MM., INCLUYE: CONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MATERIALES PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 78.08	\$ 78.08	\$ 78.08	\$ 78.08	\$ 78.08	\$ 78.08	\$ 78.08	\$ 78.08	\$ 78.08	\$ 85.06	\$ 85.06	\$ 85.06	\$ 85.06	\$ 85.06	\$ 85.06
1709000061	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DIAMETRO 50 MM., INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 133.83	\$ 133.83	\$ 177.55	\$ 177.55	\$ 177.55	\$ 177.55	\$ 177.55	\$ 177.55	\$ 177.55	\$ 183.09	\$ 183.09	\$ 181.57	\$ 181.57	\$ 181.57	\$ 181.57
1709000081	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DIAMETRO 75 MM., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MATERIALES PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 151.19	\$ 151.19	\$ 151.19	\$ 151.19	\$ 151.19	\$ 151.19	\$ 151.19	\$ 151.19	\$ 151.19	\$ 171.28	\$ 171.28	\$ 171.28	\$ 171.28	\$ 171.28	\$ 171.28
1709000111	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA DIAMETRO 19 MM., INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 125.07	\$ 125.07	\$ 167.75	\$ 167.75	\$ 167.75	\$ 167.75	\$ 167.75	\$ 167.75	\$ 167.75	\$ 167.75	\$ 181.76	\$ 181.76	\$ 181.76	\$ 181.76	\$ 181.76
1709000121	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA DIAMETRO 25 MM., INCLUYE: CONEXIONES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 234.43	\$ 234.43	\$ 237.11	\$ 237.11	\$ 237.11	\$ 237.11	\$ 237.11	\$ 237.11	\$ 237.11	\$ 257.24	\$ 257.24	\$ 257.24	\$ 257.24	\$ 257.24	\$ 257.24
1709000131	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA DIAMETRO 32 MM., INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66	\$ 223.66
1709000141	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA DIAMETRO 38 MM., INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31	\$ 255.31
1709000151	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA DIAMETRO 51 MM., INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76	\$ 375.76
1709000161	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA DIAMETRO 63 MM., INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26	\$ 810.26
1709000346	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD (PAD) 3" RD-17, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47	\$ 128.47
1715000126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 1" PARA CONEXION DE TABLEROS A REGULADORES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	m	\$ 79.78	\$ 79.78	\$ 79.78	\$ 79.78	\$ 79.78	\$ 79.78	\$ 79.78	\$ 79.78	\$ 79.78	\$ 76.64	\$ 76.64	\$ 76.64	\$ 76.64	\$ 76.64	\$ 76.64
1716000031	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED DELGADA, INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 839.24	\$ 839.24	\$ 839.24	\$ 839.24	\$ 839.24	\$ 839.24	\$ 839.24	\$ 839.24	\$ 847.87	\$ 838.70	\$ 838.70	\$ 838.70	\$ 838.70	\$ 838.70	\$ 839.51
1716000610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO Y CONTROL DE VENTILADOR, 127 VOLTS, 60 Hz., INCLUYE: CONEXION, PRUEBAS, MATERIAL DE FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25	\$ 1,930.25
1716000657	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO PVC SERVICIO PESADO, INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 743.95	\$ 743.95	\$ 753.07	\$ 753.07	\$ 753.07	\$ 753.07	\$ 753.07	\$ 753.07	\$ 762.12	\$ 759.68	\$ 759.68	\$ 762.05	\$ 762.05	\$ 762.05	\$ 762.91
1716000659	SALIDA PARA SEÑAL DE T.V. EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO. INCLUYE: PLACA TIPO PILOTO, GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, SOBRETAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 720.87	\$ 720.87	\$ 722.97	\$ 722.97	\$ 722.97	\$ 722.97	\$ 722.97	\$ 722.97	\$ 722.97	\$ 722.97	\$ 752.80	\$ 752.80	\$ 751.27	\$ 751.27	\$ 751.27
1716000660	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT SERVICIO PESADO, INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CABLE (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD), ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 735.48	\$ 735.48	\$ 746.44	\$ 746.44	\$ 746.44	\$ 746.44	\$ 746.44	\$ 746.44	\$ 746.44	\$ 755.05	\$ 756.32	\$ 756.32	\$ 759.16	\$ 759.16	\$ 759.96

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1716000777	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V, NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO, INSTALAR OCULTO EN MUROS, MESAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, CABLES CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX) O SIMILAR EN CALIDAD, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 969.07	\$ 969.07	\$ 971.17	\$ 971.17	\$ 971.17	\$ 971.17	\$ 971.17	\$ 971.17	\$ 1,063.31	\$ 973.92	\$ 973.92	\$ 973.92	\$ 973.92	\$ 973.92	\$ 982.33
1717000142	REHABILITACION DE SALIDA DE CONTACTOS Y APAGADORES. INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE, SUSTITUCION DE TAPA DE ALUMINIO, CABLEADO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 636.49	\$ 636.49	\$ 636.49	\$ 636.49	\$ 636.49	\$ 636.49	\$ 636.49	\$ 636.49	\$ 701.08	\$ 619.60	\$ 619.60	\$ 618.07	\$ 618.07	\$ 618.07	\$ 623.87
1718000016	DESMONTAJE DE VENTILADOR DE TECHO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y ACARREOS AL LUGAR DESTINADO PARA SU ALMACENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84	\$ 151.84
1718000051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 10X10X3.8 CM PARA REGISTRO ELECTRICO EN TECHO, MURO O PISO INCLUYE: FIACION CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 36.71	\$ 36.71	\$ 37.89	\$ 37.89	\$ 37.89	\$ 37.22	\$ 36.71	\$ 37.89	\$ 37.89	\$ 36.85	\$ 36.71	\$ 36.71	\$ 36.85	\$ 37.10	\$ 37.89
1719000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA CON SOPORTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	JGO	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89	\$ 1,064.89
1720000041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD) THW ANTILLAMA 600 V. # -12, INCLUYE: CINTA AISLANTE, LUBRICACION GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00
1720000051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS, 90 °C, 600V CALIBRE No. 10 AWG (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD), INCLUYE: CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 37.35	\$ 37.35	\$ 37.35	\$ 37.35	\$ 37.35	\$ 37.35	\$ 37.35	\$ 37.35	\$ 45.83	\$ 35.13	\$ 35.13	\$ 35.13	\$ 35.13	\$ 35.13	\$ 35.90
1720000071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS, 90 °C, 600V CALIBRE No. 8 AWG (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD) VINANEL 900 CAL.8 INCLUYE: LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CINTA AISLANTE Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 58.91	\$ 58.91	\$ 58.91	\$ 58.91	\$ 58.91	\$ 49.69	\$ 49.69	\$ 49.69	\$ 73.56	\$ 61.51	\$ 61.51	\$ 61.51	\$ 61.51	\$ 61.51	\$ 58.62
1720000081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS, 90 °C, 600V CALIBRE No. 6 AWG(MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD), INCLUYE: LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CINTA AISLANTE Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 92.76	\$ 92.76	\$ 92.76	\$ 92.76	\$ 92.76	\$ 88.30	\$ 88.30	\$ 88.30	\$ 114.49	\$ 95.22	\$ 95.22	\$ 95.22	\$ 95.22	\$ 95.22	\$ 89.46
1720000091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS, 90 °C, 600V CALIBRE No. 4 AWG (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD), INCLUYE: CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 121.43	\$ 121.43	\$ 121.43	\$ 121.43	\$ 121.43	\$ 114.39	\$ 114.39	\$ 114.39	\$ 155.21	\$ 127.26	\$ 127.26	\$ 127.26	\$ 127.26	\$ 127.26	\$ 116.46
1720000111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS, 90 °C, 600V CALIBRE No. 1/0 AWG (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD), INCLUYE: CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68	\$ 256.68
1720000121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS, 90 °C, 600V CALIBRE No. 2/0 AWG (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD), INCLUYE: CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10	\$ 344.10
1720000131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLETHW-LS, 90 °C, 600V CALIBRE No. 3/0 AWG (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD), INCLUYE: CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12	\$ 392.12
1720000167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA DE 15 KV XLP CAL. 3/0 ALUMINIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48	\$ 186.48
1720000261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD) DE COBRE DESNUDO CAL. 12, INCLUYE: GUIAS, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 17.69	\$ 17.69	\$ 17.69	\$ 17.69	\$ 17.69	\$ 17.69	\$ 17.69	\$ 17.69	\$ 21.31	\$ 17.48	\$ 17.48	\$ 17.48	\$ 17.48	\$ 17.48	\$ 17.81
1720000271	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD) DE COBRE DESNUDO CAL. 10, INCLUYE: GUIAS, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 26.62	\$ 26.62	\$ 26.62	\$ 26.62	\$ 26.62	\$ 26.62	\$ 26.62	\$ 26.62	\$ 34.03	\$ 36.83	\$ 36.83	\$ 36.83	\$ 36.83	\$ 36.83	\$ 26.36
1720000281	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD) DE COBRE DESNUDO CAL. 8, INCLUYE: GUIAS, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 43.80	\$ 43.80	\$ 43.80	\$ 43.80	\$ 43.80	\$ 43.80	\$ 43.80	\$ 43.80	\$ 52.09	\$ 42.33	\$ 42.33	\$ 42.33	\$ 42.33	\$ 42.33	\$ 43.20
1720000291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD) DE COBRE DESNUDO CAL. 6, INCLUYE: GUIAS, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 56.84	\$ 56.84	\$ 56.84	\$ 56.84	\$ 56.84	\$ 56.84	\$ 56.84	\$ 56.84	\$ 74.76	\$ 54.42	\$ 54.42	\$ 54.42	\$ 54.42	\$ 54.42	\$ 55.79

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1720000301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE No. 4 (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD), INCLUDE: GUIAS, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76	\$ 78.76
1720000311	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD) DE COBRE DESNUDO CAL. 2, INCLUDE: GUIAS, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06	\$ 122.06
1720000431	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC O SIMILAR EN CALIDAD) DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0, INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23	\$ 171.23
1720000458	SUM. Y COLOC. DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO ELECTROLITO PARA SISTEMA DE TIERRA FISICA MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR EN CALIDAD CAL. 4/0, INCLUDE: CONECTORES Y ACCESORIOS MARCA BURNY CADWELD O SIMILAR EN CALIDAD, CINTA AISLANTE, LUBRICACION GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79	\$ 365.79
1723000253	REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60x60 CM INCLUDE: LIMPIEZA Y DESAZOLVE, DEMOLICION Y REPOSICION DE APLANADOS, SUSTITUCION DE TAPA DE LAMINA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,380.95	\$ 1,374.22	\$ 1,402.86	\$ 1,402.86	\$ 1,387.91	\$ 1,324.81	\$ 1,334.96	\$ 1,334.96	\$ 1,326.65	\$ 1,338.27	\$ 1,338.27	\$ 1,342.87	\$ 1,346.19	\$ 1,353.44	\$ 1,321.23
1724000061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 32 MM, INCLUDE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, ELEVACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25	\$ 61.25
1724000071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 38 MM, INCLUDE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, ELEVACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (INCLUDE TUBO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54	\$ 106.54
1725000021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE F.O. CONICO CIRCULAR DE 6 M. DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAM, INCLUDE: PLOME, IZAE, ANCLAS PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALKIDALICA BRILLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 6,704.54	\$ 6,699.30	\$ 6,709.58	\$ 6,709.58	\$ 6,704.89	\$ 6,709.55	\$ 6,705.39	\$ 6,705.39	\$ 6,709.64	\$ 6,704.98	\$ 6,704.98	\$ 6,692.68	\$ 6,692.68	\$ 6,690.30	\$ 6,690.30
1725000081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VANILLA COPPER-WELD DE 3 M. DE LONG. CON CONECTOR, INCLUDE: COLOCACION A LA PROFUNDIDAD SEGUN NORMAS DE LA C.F.E., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73	\$ 380.73
1728000240	REHABILITACION DE MURO DE ACOMETIDA EXISTENTE EN OBRA DE 1.50x1.80 M., INCLUDE: APLANADO DE NICHOS, EMBOQUILLADO, DESCONEXION DE INTERRUPTORES EXISTENTES, IDENTIFICACION DE FASES, CONEXION, REPOSICION DE CABLE THW, TUBO CONDUIT DE PVC DE 50 A 75 MMØ, DUCTO CUADRADO, CONECTORES, PUERTA PARA NICHOS A BASE DE ANGULO DE 1x1/8", MALLA CICLON CAL. 12.5, PORTACANADADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD CON DOS HOJAS ABATIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CAMBIOS DE MATERIALES NECESARIOS, ALIMENTACION AL REGISTRO ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,742.27	\$ 5,562.77	\$ 5,375.01	\$ 5,400.91	\$ 5,322.33	\$ 5,160.06	\$ 5,154.26	\$ 5,162.61	\$ 5,141.20	\$ 5,268.03	\$ 5,268.03	\$ 5,311.46	\$ 5,351.54	\$ 5,372.49	\$ 5,194.57
1729000025	REPARACION DE SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO Y/O CONTAC. INCLUDE: DESCABLEADO, LIMPIEZA DE CAJA Y TUBERIA EXISTENTE, CODO, CONEXIONES, APAGADOR, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, TAPAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA DEJARLA FUNCIONANDO NORMALMENTE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95	\$ 697.95
1729000026	REPARACION DE SALIDA ELECTRICA DE VENTILADOR INCLUDE: DESCABLEADO, CONEXIONES, APAGADOR, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, TAPAS, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA DEJARLA FUNCIONANDO NORMALMENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47	\$ 655.47
1729000111	INTERCONEXION DE LUMINARIAS DE 2 X 32 WATTS. ENTRE SI, INCLUDE: CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 126.29
1739000103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS SC, INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54	\$ 11.54
1740000091	DEMOLICION DE MURO DE ACOMETIDA EXISTENTE CON DIMENSIONES DE 1.80M DE ALTO X 1.50 M DE ANCHO, A BASE DE MURO DE TABIQUE, LOSA, CADENAS, CADENAS, CASTILLO Y CIMENTACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92	\$ 1,065.92
1740000111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO QOD4 MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58	\$ 959.58
1740000166	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO112L125G (QOC16US) MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CONEXION, PRUEBAS Y MATERIALES PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75	\$ 1,939.75
1741000165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO TB-27 DE 21 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA, INCLUDE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUDE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89	\$ 103.89
1760000199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 7T-200, INCLUDE: RANURADO, RESANE, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, INSTALACION, CONECTORES, TERMINALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,683.95	\$ 2,683.95	\$ 2,686.28	\$ 2,686.28	\$ 2,684.93	\$ 2,683.95	\$ 2,686.28	\$ 2,686.28	\$ 2,684.20	\$ 2,683.95	\$ 2,683.95	\$ 2,684.23	\$ 2,684.73	\$ 2,686.28	\$ 2,683.95

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1760000266	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO ELECTRICO CON TAPA QUE SE SUJETA CON TORNILLOS IDEAL PARA USARSE COMO REGISTRO DE CONEXIONES TIPO CAJA PLEXO DE LA MARCA LEGRAND SERIE IP 55- IK-07 92022 O SIMILAR EN CALIDAD DE DIMENSIONES 105 X 105 X 55 MM, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38	\$ 290.38
1760000277	REGISTRO EN PISO DE 0.60 X 0.60 X 0.85 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 13 CM APLAN. INT. C/MORT. C-A. 1:5, ACAB. PULIDO, CON TAPA LAMINA LISA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOCINADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECC. ARMADA CON 3 VARIS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CM SUJECION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS, BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 3/4", PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 6,643.42	\$ 6,640.11	\$ 6,807.27	\$ 6,997.00	\$ 6,620.23	\$ 6,549.27	\$ 6,671.04	\$ 6,608.48	\$ 6,495.23	\$ 6,466.28	\$ 6,479.97	\$ 6,483.02	\$ 6,418.23	\$ 6,506.21	\$ 6,315.48
1760000291	REGISTRO EN PISO DE 1.00 X1.00 X0.80 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 13 CM APLAN. INT. C/MORT. C-A. 1:5, ACAB. PULIDO, CON TAPA LAMINA LISA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOCINADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECC. ARMADA CON 3 VARIS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CM SUJECION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS, BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 3/4", PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,816.36	\$ 5,821.93	\$ 5,965.76	\$ 5,966.10	\$ 5,595.59	\$ 5,540.92	\$ 5,630.94	\$ 5,684.48	\$ 5,604.55	\$ 5,589.01	\$ 5,662.78	\$ 5,660.34	\$ 5,585.92	\$ 5,646.72	\$ 5,501.97
1760000393	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR BIFASICO MS1004J NEMA 3R, INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, INSTALACION, CONECTORES, TERMINALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14
1760000510	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX TIPO GFCI, 15A-125 V, CON PROTECTOR E INDICADOR DE FALLA A TIERRA, INSTALAR EN MESA O DONDE SE REQUIERA, INCLUYE: CONECTORES, COPLÉS, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CHASIS, SOBRETAPA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 1,286.85	\$ 1,284.36	\$ 1,288.80	\$ 1,290.52	\$ 1,288.62	\$ 1,285.70	\$ 1,289.90	\$ 1,290.46	\$ 1,400.77	\$ 1,329.74	\$ 1,329.74	\$ 1,330.83	\$ 1,333.48	\$ 1,337.89	\$ 1,331.76
1760000592	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA DIAMETRO 16 MM., INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48	\$ 83.48
1760000752	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 60 A 100 AMPS, TIPO QO 2 POLOS, MARCA SQUARE'D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXIÓN Y PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16	\$ 1,802.16
1760000897	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q0112L125GRB SQUARE'D, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05	\$ 1,934.05
1760001281	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q0612L100RB SQUARE'D, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXIÓN, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,132.71	\$ 1,132.71	\$ 1,132.86	\$ 1,132.86	\$ 1,132.86	\$ 1,132.86	\$ 1,132.86	\$ 1,132.86	\$ 1,132.86	\$ 1,132.86	\$ 1,132.86	\$ 1,132.86	\$ 1,132.86	\$ 1,132.86	\$ 1,132.86
1760001300	REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40X60, ARMADO CON ELECTROMALLA, DE 6X6 6/6, MARCO CON ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 PINTADO COLOR ROJO ANTICORROSIVO, CONTRA MARCO DE ANGULO DE 1 1/4 X 1/8, PINTADO EN COLOR ROJO ANTICORROSIVO; SIN PISO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,501.91	\$ 2,509.88	\$ 2,611.76	\$ 2,611.76	\$ 2,531.68	\$ 2,550.51	\$ 2,589.26	\$ 2,589.26	\$ 2,557.20	\$ 2,503.88	\$ 2,503.88	\$ 2,488.13	\$ 2,534.32	\$ 2,560.64	\$ 2,479.84
1760001385	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q0120L125PGF SQUARE'D, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXIÓN, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54	\$ 5,215.54
1760001403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL NQ303L225S SQUARE'D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67	\$ 14,166.67
1760001513	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR POWERPACT, JDA CAPACIDAD DE INTERRUPCION NORMAL (18KA @ 480 V.C.A), ZAPATAS, 2 POLOS 200A CAT JDL26200. INCLUYE: CONEXION, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98	\$ 14,822.98
1760001584	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q024L70RB SQUARE'D, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,386.37	\$ 1,386.37	\$ 1,386.54	\$ 1,386.54	\$ 1,386.54	\$ 1,386.54	\$ 1,386.54	\$ 1,386.54	\$ 1,386.54	\$ 1,386.05	\$ 1,386.05	\$ 1,386.05	\$ 1,386.05	\$ 1,386.05	\$ 1,386.05
1760001585	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q0816L100RB SQUARE'D, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28	\$ 2,285.28
1760001592	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR POWERPACT, CAPACIDAD DE INTERRUPCION NORMAL (18 KA @ 480 V.C.A), ZAPATAS, 3 POLOS 200A CAT JDL36200. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55	\$ 17,216.55
1760001626	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR POWERPACT, HDA CAPACIDAD DE INTERRUPCION NORMAL (18KA @ 480 V.C.A), ZAPATAS, 3 POLOS 150A CAT HDA36150. INCLUYE: CONEXION, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 15,051.70	\$ 15,051.70	\$ 15,051.70	\$ 15,051.70	\$ 15,051.70	\$ 15,051.70	\$ 15,051.70	\$ 15,051.70	\$ 15,066.66	\$ 15,060.05	\$ 15,060.05	\$ 15,060.05	\$ 15,060.05	\$ 15,060.05	\$ 15,050.87
1760001689	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR POWERPACT DE CAJA MOLDEADA, MARCO HDI, HGL O HJL DE 15 - 150A, 2 O 3 POLOS, CAT H150SMX, INCLUYE: CONEXION, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49	\$ 2,041.49

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1760001734	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR POWERPACT, JDA CAPACIDAD DE INTERRUPCION NORMAL (18 KA @ 480 V.C.A), ZAPATAS, 3 POLOS 200A CAT JDA36200 INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48	\$ 20,800.48
1760001934	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q0816L100F SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76	\$ 1,451.76
1760001969	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 AMPS. TIPO QO-GFI, QWIK GARD, SENSIBILIDAD=6mA, 10 000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, MARCA SQUARE D, O SIMILAR EN CALIDAD Y EFICIENCIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39	\$ 256.39
1760001991	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA DIAMETRO 78 MM., INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37	\$ 271.37
1760001994	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR POWERPACT, HDA CAPACIDAD DE INTERRUPCION NORMAL (18 KA @ 480 V.C.A.), I-LINE, 2 POLOS 40A CAT HDA26040 INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54	\$ 6,782.54
1760001995	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q024L60NRNM SQUARED, INCLUYE; MATERIALES, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37	\$ 1,133.37
1760002059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR POWERPACT, HDA CAPACIDAD DE INTERRUPCION NORMAL (18KA @ 480 V.C.A.), I-LINE, 2 POLOS 20A CAT HDA26020. INCLUYE: CONEXION, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49	\$ 4,695.49
1760002061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR POWERPACT, HDA CAPACIDAD DE INTERRUPCION NORMAL (18KA @ 480 V.C.A.), I-LINE, 3 POLOS 70A CAT HDA36070. INCLUYE: CONEXION, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12	\$ 10,223.12
1760002124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UTP, CATEGORIA 6A, MARCA PANDUIT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONECTORES, EMPALMES, CORTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30	\$ 108.30
1760002127	ENCOFRADO DE TUBERIAS PARA INSTALACION DE VOZ Y DATOS CON SECCION TERMINADA DE 15x20 CM., INCLUYE: CADENA ELECTROSOLDADA 15x20-4 (SECCION DE CADENA DE 11x16 CM, VARILLA LONGITUDINAL DE 1/4" DE DIAMETRO, ESTRIBO DE DIAMETRO CALIBRE 8 @ 158 MM); CONCRETO DE F' C=150 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 319.02	\$ 320.46	\$ 327.51	\$ 327.51	\$ 320.17	\$ 323.07	\$ 327.51	\$ 327.51	\$ 323.39	\$ 319.94	\$ 319.94	\$ 318.67	\$ 323.22	\$ 326.20	\$ 318.13
1760002182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR POWERPACT, HDA CAPACIDAD DE INTERRUPCION NORMAL (18 KA @ 480 V.C.A.), I-LINE, 3 POLOS 40A CAT HDA36040, INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41	\$ 8,250.41
1760002202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR POWERPACT, HDL CAPACIDAD DE INTERRUPCION NORMAL (18KA @ 480 V.C.A), ZAPATAS, 2 POLOS 70 A CAT HDL26070. INCLUYE: CONEXION, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58	\$ 11,557.58
1760002203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO ELECTRICO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3, DE DIMENSIONES 166 CM X 116 CM X 90 CM. O SEGUN DIMENSIONES DEL TRANSFORMADOR, NORMA 2008 CFE BTMRMTB-3, CON ARO Y TAPA CIRCULAR DE CONCRETO POLIMERICO 84-B CON DOBLE TORNILLO CON ACABADO CON ACABADO ANTIDERRAPANTE, NORMA CFE-20100-39. INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 13,873.52	\$ 13,869.18	\$ 13,867.25	\$ 13,870.22	\$ 13,872.50	\$ 13,871.48	\$ 13,869.18	\$ 13,870.10	\$ 13,869.87	\$ 13,865.87	\$ 13,865.87	\$ 13,866.68	\$ 13,869.18	\$ 13,870.33	\$ 13,866.57
1760002244	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL I-LINE, CAT. LA400M181B DE 18 ESPACIOS 3 FASES 4 HILOS SQUARE D, CAPACIDAD MAXIMA DE DERIVADO DE 250 AMP.(HJ) O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 65,959.05	\$ 65,959.05	\$ 65,959.22	\$ 65,959.22	\$ 65,959.22	\$ 65,959.22	\$ 65,959.22	\$ 65,959.22	\$ 65,959.22	\$ 65,958.75	\$ 65,958.75	\$ 65,958.75	\$ 65,958.75	\$ 65,958.75	\$ 65,958.75
1760002300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO TB-37, GASK-573, 370-M3 DE 27 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01	\$ 227.01
1760002301	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V, NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO, EN CAJA DE REGISTRO SERIE RECTANGULAR, CAT FS - 2 (3/4" ó 21 MM DIAMETRO), CON TAPA A PRUEBA DE INTERPERIE CAT. DS-70 CON EMPAQUE INCLUIDO, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE FO. GO. PARED GRUESA, CABLES CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.10 (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDULMEX) O SIMILAR EN CALIDAD, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 597.15	\$ 597.15	\$ 597.15	\$ 597.15	\$ 597.15	\$ 597.15	\$ 597.15	\$ 597.15	\$ 608.76	\$ 606.57	\$ 606.57	\$ 606.57	\$ 606.57	\$ 606.57	\$ 602.30
1760002350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCAMISADO PARA PASO DE TUBERIAS ELECTRICAS DE PVC TIPO PESADO O GALVANIZADA DE PARED GRUESA, DE 3/4" (21 MM) HASTA 1 1/2" (41 MM); A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO, CED. 30, CALIDAD DE ACERO ASTM 500. INCLUYE: CORTE DE TUBO DE ACERO A MEDIDA, NIVELACION, EMBOQUILLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03	\$ 227.03
1760002356	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 6 X 6 PULG. PARA REGISTRO ELECTRICO EN MURO INCLUYE: FIJACION CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 159.19	\$ 159.19	\$ 159.45	\$ 159.45	\$ 159.29	\$ 159.19	\$ 159.45	\$ 159.45	\$ 159.21	\$ 159.19	\$ 159.19	\$ 159.21	\$ 159.27	\$ 159.45	\$ 159.19
1760002357	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 AMPERES, TIPO QO-GFI, QWIK GARD, SENSIBILIDAD=6mA, 10 000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, MARCA SQUARE D, O SIMILAR EN CALIDAD Y EFICIENCIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90	\$ 976.90

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1760002358	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 30 AMPERES, TIPO QO-GFI, QWIK GARD, SENSIBILIDAD=6mA, 10 000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, MARCA SQUARE'D, O SIMILAR EN CALIDAD Y EFICIENCIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63	\$ 929.63
1760002359	INTERCONEXION ENTRE SI DE LUMINARIAS DE SOBREPONER TIPO LED. INCLUYE: CABLE CAL. 12 THW, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 341.88	\$ 341.88	\$ 341.88	\$ 341.88	\$ 341.88	\$ 341.88	\$ 341.88	\$ 341.88	\$ 359.12	\$ 340.78	\$ 340.78	\$ 340.78	\$ 340.78	\$ 340.78	\$ 342.40
1760236602	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARA AHORRADORA DE ENERGÍA DE 13W, 127 V, 60 HZ PARA SALIDA TIPO ARBOTANTE, MARCA OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBA, CINTA AISLANTE, CABLE (CONDUIME, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA O SIMILAR EN CALIDAD) CONEXIÓN, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 88.88	\$ 88.88	\$ 88.88	\$ 88.88	\$ 88.88	\$ 84.50	\$ 84.50	\$ 84.50	\$ 95.86	\$ 90.12	\$ 90.12	\$ 90.12	\$ 90.12	\$ 90.12	\$ 88.73
1770000016	LUMINARIO TIPO FAROL PUNTA DE POSTE DE 50W CON DISTRIBUCIÓN GABINETE DE ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON CUBIERTA DE POLIMETACRILATO CON SOPORTE PARA NIPLE DE 2.5" PROTECCIÓN UV, ALTO GRADO DE IMPACTO, CON DIRECTO A POSTE, DIMENSIONES DE 520 MM DE DIÁMETRO Y 770 MM DE ALTURA, PESO DE 14 KG, TEMPERATURA DE COLOR NEUTRA, CON APERTURA DE LUZ DE HASTA 30 M DE ALTURA (ÓPTIMO A 360°, DIÁMETRO A 6 M DE PARA USO CON TUBOS DE 5 A 7 M), CURVA ASIMÉTRICA, FACTOR DE POTENCIA 0.98, LED TIPO COB, FUENTE DE ALIMENTACIÓN CLASE II – 50,000 HORAS, EFICIENCIA 95%, FLUJO LUMINOSO DE 7,100 LUMENES@360°, CONSUMO DE ENERGÍA DE 50 WATTS, EFICIENCIA ENERGÉTICA 142 LUMEN/WATT, VOLTAGE DE OPERACIÓN DE 85-280 VAC, FACTOR DE POTENCIA DE 0.98, PROTECCIÓN HUMEDAD RELATIVA IP65, TEMPERATURA DE 55°C, TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO OPERACIÓN -30°C A -50°C A 95°C, DEGRADACIÓN DE LUZ DE 0.7 %/KH. PRODUCTO PARA SER APLICADO EN VIALIDADES PARA ALUMBRADO PÚBLICO, TIPO D-50 O SIMILAR. INCLUYE FLETES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ACCESORIOS Y CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07	\$ 1,913.07
1770000017	REGISTRO EN PISO DE 0.60X0.60X0.85 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 13 CM APLAN. INT. C/MORT. C-A. 1:5, ACAB. PULIDO, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE FESTERGRAL INTEGRAL, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA No 3 @ 20CM AMBOS SENTIDOS, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOCINADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECC, ARMADA CON 3 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CM. BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 3/4", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,411.02	\$ 3,425.83	\$ 3,540.13	\$ 3,540.47	\$ 3,179.62	\$ 3,193.38	\$ 3,280.14	\$ 3,332.28	\$ 3,254.85	\$ 3,213.37	\$ 3,285.20	\$ 3,276.57	\$ 3,209.85	\$ 3,268.00	\$ 3,142.35
1770000019	REGISTRO EN PISO DE 1.00 X1.00 X0.80 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 13 CM APLAN. INT. C/MORT. C-A. 1:5, ACAB. PULIDO, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE FESTERGRAL INTEGRAL, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA No 3 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOCINADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECC, ARMADA CON 3 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CM, BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 3/4", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,091.54	\$ 5,105.65	\$ 5,245.21	\$ 5,245.55	\$ 4,871.76	\$ 4,877.32	\$ 4,978.27	\$ 5,031.81	\$ 4,941.44	\$ 4,908.20	\$ 4,981.97	\$ 4,975.15	\$ 4,906.51	\$ 4,974.09	\$ 4,835.93
1770000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION DE 5 TERMINALES, 100 AMPERES, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, INSTALACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,267.04	\$ 1,267.04	\$ 1,267.19	\$ 1,267.19	\$ 1,267.19	\$ 1,267.19	\$ 1,267.19	\$ 1,267.19	\$ 1,267.19	\$ 1,266.74	\$ 1,266.74	\$ 1,266.74	\$ 1,266.74	\$ 1,266.74	\$ 1,266.74
1770000033	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX CON TAMPER RESISTANT (A PRUEBA DE MANIPULACIÓN) 15A-125V, NEMA 5-15 R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO, INSTALAR OCULTO EN MUROS, MESAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA PARA RECEPTACULO DUPLEX, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, CABLES CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONULUMEX) O SIMILAR EN CALIDAD, CHALUPA, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 1,128.50	\$ 1,128.50	\$ 1,146.74	\$ 1,146.74	\$ 1,146.74	\$ 1,146.74	\$ 1,146.74	\$ 1,146.74	\$ 1,244.70	\$ 1,141.14	\$ 1,141.14	\$ 1,145.87	\$ 1,145.87	\$ 1,145.87	\$ 1,154.75
1780000014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS, 90 °C, 600V CALIBRE No. 2 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34	\$ 141.34
1780000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON TAMPER RESISTANT (A PRUEBA DE MANIPULACIÓN) 15A-125V, NEMA 5-15 R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO, INSTALAR EN MUROS, MESAS O DONDE SE REQUIERA, INCLUYE: PLACA PARA RECEPTACULO DÚPLEX, CHALUPA, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68	\$ 206.68
1780000047	REGISTRO EN PISO DE 0.60 X 0.60 X 0.85 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 14 CM. APLAN. INT. C/MORT. C-A. 1:5, ACAB. PULIDO, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE FESTERGRAL INTEGRAL, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA No 3 @ 20CM AMBOS SENTIDOS, PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA 6-6/10-10 Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOCINADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, ASA DE VARILLA LISA No. 3, CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X14 CM DE SECC, ARMADA CON 3 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 15 CM. BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 3/4", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	\$ 4,406.57	\$ 4,395.06	\$ 4,541.89	\$ 4,550.46	\$ 4,177.12	\$ 4,194.44	\$ 4,298.28	\$ 4,352.17	\$ 4,270.39	\$ 4,195.39	\$ 4,265.96	\$ 4,226.48	\$ 4,168.29	\$ 4,234.39	\$ 4,086.59
1780000048	REGISTRO EN PISO DE 1.00 X 1.00 X 0.85 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 14 CM. APLAN. INT. C/MORT. C-A. 1:5, ACAB. PULIDO, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE FESTERGRAL INTEGRAL, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA No 3 @ 20CM AMBOS SENTIDOS, PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA 6-6/10-10 Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOCINADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, ASA DE VARILLA LISA No. 3, CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X14 CM DE SECC, ARMADA CON 3 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 15 CM. BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 3/4", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	\$ 5,108.12	\$ 5,115.36	\$ 5,262.50	\$ 5,263.11	\$ 4,791.94	\$ 4,818.76	\$ 4,908.10	\$ 4,977.69	\$ 4,898.76	\$ 4,843.05	\$ 4,938.83	\$ 4,905.10	\$ 4,806.36	\$ 4,867.14	\$ 4,723.82

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1781000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2 x 32 WATTS, DE SOBRE PONER, CON GABINETE DE 1.22 x 0.30 M, LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA MOD T-8 BASE G13, ENCENDIDO INSTANTANEO, 127 V., 60 HZ, 4100 X, BLANCO FRIO, 5900 LM, DIFUSOR DE ACRILICO Y BALASTRO ELECTRONICO MOD. QTP 2 x 32 T8/127 ISN-D LINEA QUICKTRONIC, MARCA OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD Y EFICIENCIA, INCLUYE: MATERIAL PARA SU FUNCION, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47	\$ 1,616.47
1781000002	REHABILITACIÓN DE SALIDA DE VENTILADOR HASTA SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE, SUSTITUCIÓN DE CABLEADO, CABLE THW No. 12 (MARCA CONUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINSCA, CONDELMEX, CONELEC) O SIMILAR EN CALIDAD, PRUEBAS, CONEXIONES, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 475.54	\$ 475.54	\$ 475.54	\$ 475.54	\$ 475.54	\$ 475.54	\$ 475.54	\$ 475.54	\$ 494.15	\$ 474.35	\$ 474.35	\$ 474.35	\$ 474.35	\$ 474.35	\$ 476.09
1781000003	BASE PREFABRICADO DE CONCRETO DE FORMA PIRAMIDAL DE 40 X 80 X 80 CM. RESISTENCIA DE F'c = 200 KG/CM2, CON TUBO DE PVC EN INTERIOR DEL DADO DE 2" EN FORMA DE "T". INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE 3x, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANCLAS EN FORMA DE CUBO PARA SOPORTE, TUERCAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12	\$ 4,232.12
1790000266	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR POWERPACT, HDA CAPACIDAD DE INTERRUPCION NORMAL (18KA @ 480 V.C.A.), LINE, 3 POLOS 30A CAT HD436030. INCLUYE: CONEXION, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86	\$ 7,357.86
1801000119	DESMANTELAMIENTO DE ACCIONADOR EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41	\$ 84.41
1801000516	REHABILITACION DE MESETA EXISTENTE EN AREA DE BAÑOS INCLUYE: FORRADO DE LAMBRIN, RESANES CON MORTERO, DESMONTAJE Y SUSTITUCION DE LAVABOS EN MAL ESTADO, MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAJES, CONEXION A LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA.	\$ 8,136.15	\$ 8,144.74	\$ 8,137.50	\$ 8,152.47	\$ 8,141.83	\$ 8,141.83	\$ 8,141.83	\$ 8,155.50	\$ 8,137.95	\$ 8,137.95	\$ 8,137.95	\$ 8,137.95	\$ 8,136.38	\$ 8,137.95	\$ 8,137.95
1803000018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA HUSKY MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD DE 32 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22	\$ 1,309.22
1803000021	REVISION, SONDEO Y REPARACION DE SALIDA HIDRAULICA, INCLUYE: MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 2,619.22	\$ 2,619.22	\$ 2,647.35	\$ 2,647.35	\$ 2,641.36	\$ 2,637.03	\$ 2,647.35	\$ 2,647.35	\$ 2,638.18	\$ 2,637.03	\$ 2,637.03	\$ 2,638.26	\$ 2,640.46	\$ 2,647.35	\$ 2,637.03
1803000022	REVISION, SONDEO Y REPARACION DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 855.53	\$ 855.53	\$ 900.50	\$ 900.50	\$ 894.51	\$ 890.18	\$ 900.50	\$ 900.50	\$ 891.33	\$ 890.18	\$ 890.18	\$ 878.45	\$ 878.54	\$ 885.43	\$ 875.12
1803000060	CAMA DE ARENA DE 6 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR INSTALACIONES DE TUBERIA HIDROSANITARIA, INCL.: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 45.08	\$ 45.08	\$ 75.42	\$ 75.42	\$ 57.84	\$ 45.08	\$ 75.42	\$ 75.42	\$ 48.46	\$ 45.08	\$ 45.08	\$ 48.70	\$ 55.20	\$ 75.42	\$ 45.08
1803000062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO VENTILADOR CON TUBO PVC DE 50 MA 100 MMØ INCLUYE: NIPLE FOGO, CODOS FOGO, COPLES FOGO ADAPTADOR ESPIGA PVC, ABRAZADERA DE SOLERA DE 1"x1/8" PARA ANCLAR AL MURO, TORNILLOS, TAJUETES PARA SU COLOCACION HASTA 4.50 M DE ALTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 987.11	\$ 987.11	\$ 992.09	\$ 992.09	\$ 992.09	\$ 992.09	\$ 992.09	\$ 992.09	\$ 992.09	\$ 992.09	\$ 992.09	\$ 1,019.50	\$ 1,019.50	\$ 1,019.50	\$ 1,019.50
1803000109	REHABILITACION DE CISTERNA DE AGUA INCLUYE: CAMBIO DE TAPA DE CARCAMO SECO, CARCAMO HUMEDO A BASE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE, MARCO DE ANGULO DE 1"x1"x1/8", PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA, VENTILAS A BASE DE MARCO DE ANGULO Y METAL DESPLEGADO DE MEDIDAS 0.50x0.20 (2 PZAS), TAPA DE CISTERNA DE 0.60x0.60 M, LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE CISTERNA CON JABON, CLORO Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,259.88	\$ 5,247.03	\$ 5,170.56	\$ 5,170.56	\$ 5,160.01	\$ 5,107.96	\$ 5,097.80	\$ 5,097.80	\$ 5,108.16	\$ 5,117.00	\$ 5,117.00	\$ 5,105.42	\$ 5,105.42	\$ 5,099.59	\$ 5,082.85
1805000031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX No. 25 (PISO), INCLUYENDO: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, INSTALACION, SELLO CON MORTERO CEMENTO - ARENA, PROP 1:4, PRUEBAS, HERRAMIENTA, PEGAMENTO P.V.C. Y LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,911.32	\$ 1,911.32	\$ 1,915.99	\$ 1,915.99	\$ 1,913.29	\$ 1,911.32	\$ 1,915.99	\$ 1,915.99	\$ 1,911.84	\$ 1,911.32	\$ 1,911.32	\$ 1,911.87	\$ 1,912.88	\$ 1,915.99	\$ 1,911.32
1805000041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX No. 24 (PISO), INCLUYENDO: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, INSTALACION, SELLO CON MORTERO CEMENTO - ARENA, PROP 1:4, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PEGAMENTO P.V.C. Y LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,803.28	\$ 1,803.28	\$ 1,807.94	\$ 1,807.94	\$ 1,805.23	\$ 1,803.28	\$ 1,807.94	\$ 1,807.94	\$ 1,803.80	\$ 1,803.28	\$ 1,803.28	\$ 1,803.83	\$ 1,804.83	\$ 1,807.94	\$ 1,803.28
1813000031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD . INCLUYENDO: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACION AMACIZADO CON MORTERO DE CEM-AR. 1:4 Y LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 440.82	\$ 440.82	\$ 442.24	\$ 442.24	\$ 441.42	\$ 440.82	\$ 442.24	\$ 442.24	\$ 440.98	\$ 440.82	\$ 440.82	\$ 440.98	\$ 441.29	\$ 442.24	\$ 440.82
1813000051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYENDO: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACION, AMACIZADO CON MORTERO CEM-AR. 1:4 Y LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 440.82	\$ 440.82	\$ 442.24	\$ 442.24	\$ 441.42	\$ 440.82	\$ 442.24	\$ 442.24	\$ 440.98	\$ 440.82	\$ 440.82	\$ 440.98	\$ 441.29	\$ 442.24	\$ 440.82
1813000111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 40 X 60 CM. CON MARCO DE ALUMINIO Y BASTIDOR DE MADERA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PIJAS Y TAJUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 545.98	\$ 545.98	\$ 546.05	\$ 546.05	\$ 546.05	\$ 546.05	\$ 546.05	\$ 546.05	\$ 546.05	\$ 545.82	\$ 545.82	\$ 545.82	\$ 545.82	\$ 545.82	\$ 545.82
1813000162	SUM. Y COLOC. DE ACCIONADOR CROMADO A BASE DE FIERRO ESTRUCTURAL PARA W.C. DE CODO, INCLUYE: COLOCACION CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3 PLOMEO, NIVELACION, CORTES EN AZULEJOS, PERFORACION DE MURO DE 15 CM DE ESP. PARA SU CORRECTA INSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 815.60	\$ 815.60	\$ 819.12	\$ 819.12	\$ 817.10	\$ 815.60	\$ 819.12	\$ 819.12	\$ 816.01	\$ 815.60	\$ 815.60	\$ 816.04	\$ 816.79	\$ 819.12	\$ 815.60
1813000191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE CODO DE LA MARCA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: (TAZA Y TANQUE) PIJAS, CUELLO DE CERA, CONEXION A LA ALIMENTACION Y A DESAGÜE, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,725.68	\$ 4,725.68	\$ 4,739.99	\$ 4,739.99	\$ 4,739.99	\$ 4,739.99	\$ 4,739.99	\$ 4,739.99	\$ 4,739.99	\$ 4,739.75	\$ 4,739.75	\$ 4,739.75	\$ 4,739.75	\$ 4,739.75	\$ 4,739.75
1813000211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO CON SALIDA A MURO, MARCA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA CON AGUA Y JABON, CONEXION A LA ALIMENTACION Y A DESAGÜE, LLAVE DE PASO CROMADA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,052.40	\$ 3,052.40	\$ 3,057.55	\$ 3,057.55	\$ 3,057.55	\$ 3,057.55	\$ 3,057.55	\$ 3,057.55	\$ 3,057.55	\$ 3,054.31	\$ 3,054.31	\$ 3,054.08	\$ 3,054.08	\$ 3,054.08	\$ 3,054.08

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1813000256	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA HUSKY MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD DE 25 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92	\$ 1,250.92
1813000360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA HUSKY MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD DE 13 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39	\$ 797.39
1814000101	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. (ANGER) DIAMETRO 101 MM. INCLUYE: CONEXIONES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TENDIDO, LUBRICACION, JUEnte, ALINEACION Y PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 142.64	\$ 142.64	\$ 148.71	\$ 148.71	\$ 148.71	\$ 148.71	\$ 148.71	\$ 148.71	\$ 148.71	\$ 148.71	\$ 148.71	\$ 146.45	\$ 146.45	\$ 146.45	\$ 146.45
1814000111	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. (ANGER), DIAMETRO 150 MM. INCLUYE: CONEXIONES, TENDIDO, LUBRICACION, JUEnte, ALINEACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 1,204.78	\$ 1,204.78	\$ 1,206.88	\$ 1,206.88	\$ 1,206.88	\$ 1,206.88	\$ 1,206.88	\$ 1,206.88	\$ 1,206.88	\$ 1,206.88	\$ 1,206.88	\$ 1,206.13	\$ 1,206.13	\$ 1,206.13	\$ 1,206.13
1814000117	REHABILITACION DE LAVABO, INCLUYE: INSTALACION, CESPOL CROMADO, LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON, CONEXION A LA ALIMENTACION Y DESAGUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81	\$ 1,364.81
1815000355	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 13 X 15 CM Y 8 CM DE ESPESOR RECUBIERTO DE AZULEJO DE 15 X 15 CM, INCLUYE: CORTES RECTOS, A 45°, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 356.91	\$ 358.12	\$ 362.04	\$ 362.67	\$ 357.82	\$ 359.56	\$ 362.23	\$ 362.78	\$ 359.68	\$ 357.60	\$ 357.60	\$ 356.75	\$ 359.51	\$ 361.36	\$ 356.52
1815000409	CUADRO DE VALVULAS DE 0.30x0.30x0.60 M CON TABICON DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, APLANADO PULIDO Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"x1", INCL.: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,065.07	\$ 1,058.42	\$ 978.12	\$ 980.47	\$ 916.22	\$ 915.95	\$ 940.13	\$ 950.51	\$ 938.18	\$ 921.43	\$ 934.70	\$ 926.23	\$ 908.87	\$ 919.43	\$ 899.86
1816000011	REG. DE TAB. ROJO COMUN DE SECC.40X60X80 CM CON ESP. DE 14 CM APLAN. INT. C/MORT. C-A. 1:5, ACAB. PULIDO C/TAPA DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 5 CM DE ESP. ARMADA C/ALAMB. A/C 10 CM. EN A.S., SOLDADO A MARCO DE ANGULO DE 1"x1"x3/16" Y CONTRAMAR. DE 1"x1"x3/16" ACAB. C/BROCHA DE PELO, INCL.: PLANTILLA D/CONC. F'C=50 KG/CM2. C/ESP. PROM. D/6 CM. CAD. D/CONC. F'C=150 KG/CM2. D/PAVILLO ARM. C/3 VAR. #3 @ 20 CM. CIMBRADO Y DISCIMBRADO CON MAD. DE PINO DE 3x. BOQUILLA Y MEDIA CAÑA EN EL FONDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,178.24	\$ 3,179.18	\$ 3,261.33	\$ 3,266.77	\$ 2,976.26	\$ 2,988.70	\$ 3,082.06	\$ 3,125.57	\$ 3,062.88	\$ 3,005.30	\$ 3,062.88	\$ 3,053.47	\$ 2,995.92	\$ 3,044.69	\$ 2,945.79
1816000060	CONST. DE POZO DE ABS. (P-2) FORJ. CON TABIQUE ROJO COMUN DE 28 CM. DE ESPESOR, JUNT. C/CEM EL 30% Y EL 70% S/JUNT. INCL.: LIMP., TRAZO, EXCAV., RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, FILTRO PERIM. C/GRABA GRAD. DE 5 CM, BROCAL DE CONC. F'C=200KG/CM2 Y ACERO #3 @ 20 CM Y TAPA DE CONC. C/ARGOLLA C/SELLO ALQUITRANADO (SEGUN PROYECTO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 8,739.19	\$ 8,751.49	\$ 8,986.25	\$ 8,986.81	\$ 8,821.30	\$ 8,775.53	\$ 8,986.60	\$ 12,134.59	\$ 11,945.19	\$ 11,894.01	\$ 11,894.01	\$ 10,222.04	\$ 11,981.60	\$ 12,122.75	\$ 11,877.77
1816000066	CONST. DE POZO DE ABSORCION (P-7), FORJADO CON TABIQUE ROJO COMUN DE 28 CM. DE ESPESOR, JUNT. C/CEM. EL 30% Y EL 70% S/JUNT., INCL.: LIMP., TRAZO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" CON MEDIOS MECANICOS, RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, FILTRO PERIM. C/GRABA GRADUADA, BROCAL DE CONC. F'C=200 KG/CM2 Y ACERO # 3, @ 20 CM Y TAPA DE CONC. C/ARGOLLA C/SELLO ALQUITRANADO (DE ACUERDO A PLANOS DEL INIFECH), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 17,320.00	\$ 17,354.01	\$ 17,814.88	\$ 17,816.54	\$ 17,467.75	\$ 17,420.87	\$ 17,815.95	\$ 23,066.06	\$ 22,709.21	\$ 22,588.17	\$ 22,588.17	\$ 19,787.04	\$ 22,767.80	\$ 23,032.63	\$ 22,543.08
1816000071	CONST. DE POZO DE ABSORCION (P-4) DE 2.00 M DE DIAMETRO Y 2.00 DE PROFUNDIDAD, FORJADO CON TABIQUE ROJO COMUN DE 28 CM. DE ESPESOR JUNT. C/CEM. EL 30% Y EL 70% S/JUNTEAR. INCL.: LIMP., TRAZO, EXCAV., RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, FILTRO PERIM. C/GRABA GRADUADA DE 5 CM, BROCAL DE CONC. F'C=200 KG/CM2 Y ACERO DEL # 3, @ 20 CM Y TAPA DE CONC. ALQUITRANADO C/ARGOLLA (SEGUN PROYECTO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 14,667.14	\$ 14,687.42	\$ 15,022.08	\$ 15,023.72	\$ 14,779.17	\$ 14,729.45	\$ 15,023.15	\$ 19,223.96	\$ 18,959.23	\$ 18,877.76	\$ 18,877.76	\$ 16,642.04	\$ 19,006.29	\$ 19,203.52	\$ 18,849.85
1818000057	CONST. DE POZO DE ABSORCION (P-9), FORJADO CON TABIQUE ROJO COMUN DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNT. C/CEM. EL 30% Y EL 70% S/JUNT., INCL.: LIMP., TRAZO, EXCAV., RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, FILTRO PERIM. C/GRABA GRADUADA, BROCAL DE CONC. F'C=250 KG/CM2 Y ACERO # 3, @ 20 CM Y TAPA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. C/ARGOLLA C/SELLO ALQUITRANADO (DE ACUERDO A PLANOS DEL INIFECH), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 23,012.15	\$ 23,047.30	\$ 23,653.19	\$ 23,654.08	\$ 23,220.90	\$ 23,113.55	\$ 23,653.78	\$ 31,446.64	\$ 30,961.38	\$ 30,825.29	\$ 30,825.29	\$ 26,683.17	\$ 31,052.30	\$ 31,413.14	\$ 30,780.03
1827000021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR PARA GAS MARCA BARO. ROCK-WELL O SIMILAR EN CALIDAD; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19	\$ 622.19
1827000501	SUMINISTRO, LUBRICACION, INSTALACION Y PRUEBA, DE TAPA PVC. SANITARIO, PARA REGISTRO, DE 100 MM; INCLUYE: PEGAMENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 48.20	\$ 48.20	\$ 60.20	\$ 60.20	\$ 60.20	\$ 60.20	\$ 60.20	\$ 60.20	\$ 60.20	\$ 60.20	\$ 60.20	\$ 58.66	\$ 58.66	\$ 58.66	\$ 58.66
1830000125	BASE Y ENVOLVENTE PARA UN TINACO HECHO EN OBRA SEGUN PROYECTO. INCLUYE: TINACO ROTOPIAS VERTICAL CAP. 1100 LTS. CON SU INTERCONEXION, BAJADA A MUEBLES, SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 29,153.65	\$ 28,845.17	\$ 30,213.82	\$ 30,251.12	\$ 29,327.60	\$ 30,445.93	\$ 30,905.38	\$ 33,769.03	\$ 33,327.64	\$ 32,831.72	\$ 32,831.72	\$ 31,516.60	\$ 33,279.51	\$ 33,620.81	\$ 32,545.64
1830000126	BASE Y ENVOLVENTE PARA DOS TINACOS HECHO EN OBRA SEGUN PROYECTO INCLUYE: DOS TINACOS ROTOPIAS VERTICAL CAP. 1100 LTS. CON SU INTERCONEXION, BAJADA A MUEBLES, SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 40,577.41	\$ 40,364.29	\$ 42,069.60	\$ 42,113.17	\$ 39,528.15	\$ 39,846.96	\$ 40,546.78	\$ 40,846.66	\$ 40,226.61	\$ 39,534.36	\$ 39,928.76	\$ 39,824.48	\$ 39,807.49	\$ 40,298.72	\$ 38,923.76
1830000335	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE TABICON DE 10x14x28 CM DE CONCRETO F'C= 40 KG/CM2. DE 28 CM CON APLANADO INTERIOR DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2. ESCALONES DE FIERRO. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 7,612.76	\$ 7,645.89	\$ 7,951.28	\$ 7,952.00	\$ 7,725.31	\$ 7,755.28	\$ 7,951.74	\$ 9,983.17	\$ 9,807.74	\$ 9,696.63	\$ 9,696.63	\$ 8,592.95	\$ 9,806.00	\$ 9,937.70	\$ 9,654.11
1831000037	REVISION Y REHABILITACION DE ENVOLVENTE PARA TINACOS, INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADOS, RESANES CON ADITIVO, APLANADO CON MORTERO ARENA Y FESTERAGL, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, REPARACION DE SALIDA HIDRAULICA EXISTENTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 7,048.78	\$ 6,655.65	\$ 7,219.17	\$ 7,240.59	\$ 6,976.65	\$ 7,161.16	\$ 7,085.74	\$ 7,092.63	\$ 7,123.84	\$ 7,003.34	\$ 7,003.34	\$ 6,999.56	\$ 7,116.45	\$ 7,086.14	\$ 6,847.33

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1831000047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS VERTICAL CAPACIDAD DE 1100 LTS., INCLUYE: ELEVACION, CONEXION A LA ALIMENTACION, DESCARGA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22	\$ 4,067.22
1860000072	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE CPVC FLOWGUARD GOLD DIAMETRO 13 MM. INCLUYE CONEXIONES, INSTALACION, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, CEMENTO CPVC, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 41.36	\$ 41.36	\$ 45.71	\$ 45.71	\$ 45.71	\$ 45.71	\$ 45.71	\$ 45.71	\$ 45.71	\$ 45.71	\$ 45.16	\$ 45.16	\$ 46.57	\$ 46.57	\$ 46.57
1860000073	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE CPVC FLOWGUARD GOLD DIAMETRO 25 MM. INCLUYE CONEXIONES, INSTALACION, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, CEMENTO CPVC, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 72.59	\$ 72.59	\$ 71.34	\$ 71.34	\$ 71.34	\$ 71.34	\$ 71.34	\$ 71.34	\$ 71.34	\$ 71.34	\$ 71.34	\$ 72.77	\$ 72.77	\$ 72.77	\$ 72.77
1860000076	SALIDA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE CPVC FLOWGUARD GOLD Y SANTARIO P.V.C. CON CAMPANA ANGER LISO INCLUYE: VALVULA DE CPVC CEMENTADAS, RAMALEO CON TUBO DE CPVC Y DE P.V.C. DE 13 A 100 MM DE DIAMETRO SEGUN NECESIDADES DE PROYECTO, CONEXIONES DE CPVC FLOWGUARD GOLD Y PVC ANGER, ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO, CONECTORES, COPLES, REDUCCION CAMPANA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA, CEMENTO DE CPVC DE FUSION EN FRIJO DE UN SOLO PASO, PEGAMENTO P.V.C., HERRAMIENTA, CONEXIONES A COLADERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 1,300.92	\$ 1,300.92	\$ 1,324.89	\$ 1,324.89	\$ 1,324.89	\$ 1,324.89	\$ 1,324.89	\$ 1,324.89	\$ 1,324.89	\$ 1,314.73	\$ 1,314.73	\$ 1,325.20	\$ 1,300.79	\$ 1,300.79	\$ 1,300.79
1860000080	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE CPVC FLOWGUARD GOLD DIAMETRO 32 MM. INCLUYE CONEXIONES, INSTALACION, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, CEMENTO CPVC, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 154.92	\$ 154.92	\$ 163.30	\$ 163.30	\$ 163.30	\$ 163.30	\$ 163.30	\$ 163.30	\$ 163.30	\$ 163.30	\$ 163.30	\$ 163.30	\$ 163.30	\$ 163.30	\$ 163.30
1860000123	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PE DE DIAMETRO DE 19 MM MARCA DURMAN O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA, CONEXION, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	\$ 192.86	\$ 192.86	\$ 192.01	\$ 192.01	\$ 192.01	\$ 192.01	\$ 192.01	\$ 192.01	\$ 192.01	\$ 192.01	\$ 192.01	\$ 192.01	\$ 192.01	\$ 192.01	\$ 192.01
1860000159	POZO DE VISITA DE 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 CM DE DIAMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIAMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:3. APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5. ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA, APINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. DE 6 CM DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,346.89	\$ 5,364.75	\$ 5,552.27	\$ 5,552.80	\$ 5,420.15	\$ 5,429.69	\$ 5,552.60	\$ 7,005.38	\$ 6,895.59	\$ 6,831.12	\$ 6,831.12	\$ 6,047.01	\$ 6,896.15	\$ 6,978.61	\$ 6,807.97
1860000366	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTO BOMBA DE 1 1/2" HP MARCA EVANS O SIMILAR EN CALIDAD, MOTOR MONOFASICO 2 POLOS 3450 R.P.M.,127/220, INCLUYE: ELECTRONIVEL ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD PARA CONTROL DIRECTO DE ARRANQUE Y PARO DE 5 A 117 V. CORRIENTE MONOFASICA, SUCCION DE 1 1/2",CHECK PICHANCHA,PZAS ESPECIALES,BASE DE CONCRETO,ANCLAJE,CONEXION, RED ELECTRICA AL TABLERO DE CONTROL, PRUEBAS,MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 7,241.98	\$ 7,243.25	\$ 7,250.66	\$ 7,250.66	\$ 7,244.20	\$ 7,246.75	\$ 7,250.66	\$ 7,250.66	\$ 7,287.54	\$ 7,233.58	\$ 7,233.58	\$ 7,232.80	\$ 7,236.80	\$ 7,239.39	\$ 7,235.95
1860000480	MODULO DE ELECTRONIVEL MARCA CEISA FL 10, O SIMILAR EN CALIDAD, CONTROL AUTOMATICO DE BOMBA DE AGUA DE ARRANQUE Y PARO DE 5 A 117 V. CORRIENTE MONOFASICA, ANCLAJE, CONEXION, RED ELECTRICA AL TABLERO DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,531.70	\$ 1,531.70	\$ 1,533.80	\$ 1,533.80	\$ 1,533.80	\$ 1,358.34	\$ 1,358.34	\$ 1,358.34	\$ 1,812.65	\$ 1,608.20	\$ 1,608.20	\$ 1,608.20	\$ 1,608.20	\$ 1,608.20	\$ 1,553.25
1860000493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTO BOMBA DE 1/2 " HP MARCA EVANS O SIMILAR EN CALIDAD,MOTOR MONOFASICO 2 POLOS 3450 R.P.M.,127/220V, INCLUYE: SUCCION DE 1 1/4" ,CHECK PICHANCHA,PZAS ESPECIALES, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, CONEXION,RED ELECTRICA AL TABLERO DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,680.92	\$ 4,682.38	\$ 4,691.51	\$ 4,691.51	\$ 4,684.18	\$ 4,687.06	\$ 4,691.51	\$ 4,691.51	\$ 4,687.48	\$ 4,697.31	\$ 4,697.31	\$ 4,696.03	\$ 4,700.60	\$ 4,703.56	\$ 4,695.50
1860000499	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TANQUE BAJO MARCA IDEAL STANDARD, CATO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PIJAS, CUELLO DE CERA, CONEXION A LA ALIMENTACION Y A DESAGUE, VALVULA DE CONTROL, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,543.33	\$ 2,550.01	\$ 2,544.39	\$ 2,556.02	\$ 2,547.75	\$ 2,547.75	\$ 2,547.75	\$ 2,558.37	\$ 2,544.73	\$ 2,544.73	\$ 2,544.73	\$ 2,542.98	\$ 2,543.52	\$ 2,544.73	\$ 2,544.73
1860000500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, MARCA CATO, LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD, INCL.: LLAVE MEZCLADORA ECONOM. HELEX TV120 , CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS, SOPORTE PARA LAVABO, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON, CONEXION A LA ALIMENTACION Y AL DESAGUE, ACARREO Y PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65	\$ 6,225.65
1860000513	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTO BOMBA DE 1 HP MARCA EVANS O SIMILAR EN CALIDAD, MOTOR MONOFASICO 2 POLOS 3450 R.P.M.,127/220, INCLUYE: SUCCION DE 1 1/4",CHECK PICHANCHA,PZAS ESPECIALES,BASE DE CONCRETO,ANCLAJE,CONEXION, RED ELECTRICA AL TABLERO DE CONTROL, PRUEBAS,MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,745.39	\$ 5,745.66	\$ 5,747.07	\$ 5,747.07	\$ 5,745.61	\$ 5,746.19	\$ 5,747.07	\$ 5,747.07	\$ 5,746.29	\$ 5,745.58	\$ 5,745.58	\$ 5,745.34	\$ 5,746.26	\$ 5,746.84	\$ 5,745.24
1860000630	CONST. DE POZO DE ABSORCION (P-8). DE 2.50 M DE DIAMETRO Y 2.50 DE PROFUNDIDAD, FORJADO CON TABIQUE ROJO COMUN DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNT. C/CEM. EL 30% Y EL 70% S/JUNT., INCL.: LIMP., TRAZO, EXCAV., RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, FILTRO PERIM. C/GRAVA GRADUADA, BROCAL DE CONC. F'C=250 KG/CM2 Y ACERO # 3, @ 20 CM Y TAPA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. C/ARGOLLA C/SELLO ALQUITRANADO (DE ACUERDO A PLANOS DE INIFECH), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 22,892.34	\$ 22,925.35	\$ 23,449.46	\$ 23,451.12	\$ 23,067.92	\$ 22,990.37	\$ 23,450.53	\$ 29,973.75	\$ 29,559.06	\$ 29,432.86	\$ 29,432.86	\$ 25,960.88	\$ 29,632.95	\$ 29,941.12	\$ 29,389.06
1860000723	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 0.30 X 0.30 M CON ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO, CIMBRA, REJILLA Y CONTRAMURO DE ANGULO DE 1" X 1/2" X 1/8" X 1/8" SOLERA 1/8" X 3/4". HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, (SEGUN PROYECTO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 1,467.73	\$ 1,464.87	\$ 1,517.78	\$ 1,517.95	\$ 1,475.45	\$ 1,465.38	\$ 1,482.74	\$ 1,482.79	\$ 1,467.98	\$ 1,444.42	\$ 1,444.42	\$ 1,440.37	\$ 1,461.29	\$ 1,473.67	\$ 1,433.40
1860000761	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA GEOTEXTIL, GEO -275 (GEOTEXTIL MACTEX N50.2), INCLUYE: MANTERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37	\$ 62.37

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1860001045	REGISTRO CON TRAMPA DE SOLIDOS Y DESARENADOR DE 0.50X1.70X0.70 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, REJILLA DESIZABLE INTERIOR PROPORCIONADA POR EL VENDEDOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, TAPA DE CONCRETO CON MALLA LAC 6-6/10-10, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 10,191.61	\$ 10,264.77	\$ 10,719.00	\$ 10,720.84	\$ 10,336.13	\$ 10,369.02	\$ 10,601.68	\$ 10,602.25	\$ 10,405.36	\$ 10,219.82	\$ 10,219.82	\$ 10,146.35	\$ 10,387.74	\$ 10,544.46	\$ 10,062.61
1860001064	CONST. DE POZO DE ABSORCION TIPO (P-1) FORJADO CON TABIQUE ROJO COMUN DE 28 CM DE ESPESOR JUNT. C/CEM. EL 30% Y EL 70% S/JUNTEAR. INCL.: LIMP., TRAZO, EXCAV., RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, FILTRO PERIM. C/ GRAVA GRADUADA DE 5 CM, BROCAL DE CONC. F'C=200 KG/CM2 Y ACERO DEL # 3, Ø 20 CM Y TAPA DE CONC. ALQUITRANADO C/ARGOLLA (SEGUN PROYECTO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 8,292.65	\$ 8,304.91	\$ 8,501.99	\$ 8,502.55	\$ 8,359.02	\$ 8,328.84	\$ 8,502.36	\$ 10,992.64	\$ 10,836.62	\$ 10,789.74	\$ 10,789.74	\$ 9,464.55	\$ 10,864.72	\$ 10,980.86	\$ 10,773.56
1860001127	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIRRETORNO PARA TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 100 A 250 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES, Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,458.63	\$ 1,458.63	\$ 1,461.48	\$ 1,461.48	\$ 1,461.48	\$ 1,461.48	\$ 1,461.48	\$ 1,461.48	\$ 1,461.48	\$ 1,461.48	\$ 1,461.48	\$ 1,461.48	\$ 1,461.48	\$ 1,461.48	\$ 1,461.48
1860001135	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA MINUSVALIDOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE HY070 MARCA HYNOK O SIMILAR EN CALIDAD, DE 60 CM. DE ANCHO X 70 CM DE ALTO Y 30 CM DE FONDO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94	\$ 6,958.94
1860001161	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE CPVC COLOR AZUL PARA INTERPERIE DIAMETRO 25 MM. INCLUYE CONEXIONES, INSTALACION, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, CEMENTO CPVC, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 61.62	\$ 61.62	\$ 61.88	\$ 61.88	\$ 61.88	\$ 61.88	\$ 61.88	\$ 61.88	\$ 61.88	\$ 61.88	\$ 61.88	\$ 61.88	\$ 61.88	\$ 61.88	\$ 61.88
1870000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE TRAMPA DE GRASAS PREFABRICADO MARCA HELVEX IG-40 O SIMILAR EN CALIDAD, DE 34.29 X 53.08, DE 4" DE DIAMETRO DE CONEXION CON CAPACIDAD UTIL DE 36 KG; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, INSTALACION, PRUEBAS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04	\$ 29,006.04
1880000006	REGISTRO CON TRAMPA DE SOLIDOS Y DESARENADOR DE 0.50X1.70X0.70 M DE PROFUNDIDAD MEDIDAS INTERIORES CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, INCLUYE: REJILLA DE DESBASTE Y CHAROLA DE ESCURRIMIENTO FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE Y OBLONGOS DE 1/4", TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, MARCO CONTRAMARCO, ANGULOS DE 1" X 1" X 1/8", ACABADO PULIDO EN INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 15,043.16	\$ 15,116.34	\$ 15,636.23	\$ 15,638.05	\$ 15,253.37	\$ 15,286.24	\$ 15,518.91	\$ 15,519.48	\$ 15,331.47	\$ 15,094.97	\$ 15,094.97	\$ 15,021.51	\$ 15,262.88	\$ 15,419.62	\$ 14,937.77
1880000011	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ANAEROBIA OXIBAC SERIE BIO MAC ANF-7.0, CON CAPACIDAD DE 200 ALUMNOS Y UN CAUDAL DE 7 M3/DIA, ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN FABRICADOS CON RESINA POLIESTER MR-250 Y REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO, CUMPLE CON LA NOM-001-SEMARNAT-1996 Y NOM-002-SEMARNAT-1996, INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, RELLENO, PLANTILLA, TUBERIA DE RETORNO DE Lodos, FLETES, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ACARREOS, DIGESTOR ANAEROBIO 488 O SIMILAR EN CALIDAD, FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE FFA-140 O SIMILAR EN CALIDAD, REGISTRO FILTRO CADENA DE CERRAMIENTO CON ARMEX 12x12 CON MARCO PERIMETRAL DE ANGULO AHOGADO EN PERIMETRO, TAPA DE LAMINA ASENTADA SOBRE MARCO DE ANGULO SIN COLOCAR NINGUN TRAVESAÑO LIBRANDO UN VANO DE 1.50X1.50 M, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O BLOCK APLANADO EN AMBAS CARAS, CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE ARMADA CON ARMEX 15x20, CLORADOR DE CONTACTO, REGISTRO CLORADOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON PARRILLA DE ALAMBROÑ A CADA 10 CM AMBOS SENTIDOS, TUBO Y TAPA DE PVC SANITARIO DE 6", BOMBA SUMERGIBLE PARA RETORNO DE Lodos, INTERCONEXION DE LOS EQUIPOS, TABLERO DE CONTROL CON TIMERS DIGITALES PARA PARO Y ARRANQUE AUTOMATICO, INSTALACION ELECTRICA DEL NICHOS PARA TABLERO ELECTICO AL EQUIPO, DOSIFICACION DE INSUMOS (HIPOCLORITO DE CALCIO Y BACTERIAS) PARA 12 MESES DE OPERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 371,125.19	\$ 371,032.97	\$ 371,964.71	\$ 372,148.78	\$ 371,447.40	\$ 371,279.49	\$ 372,175.21	\$ 372,204.17	\$ 371,244.11	\$ 371,131.17	\$ 371,251.04	\$ 371,268.21	\$ 371,253.61	\$ 371,489.36	\$ 371,038.76
1880000012	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ANAEROBIA OXIBAC SERIE BIO MAC ANF-3.5, CON CAPACIDAD DE 100 ALUMNOS Y UN CAUDAL DE 3.5 M3/DIA, ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN FABRICADOS CON RESINA POLIESTER MR-250 Y REFORZADOS COMIATN FIBRA DE VIDRIO, CUMPLE CON LA NOM-001-SEMARNAT-1996 Y NOM-002-SEMARNAT-1996, INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, RELLENO, PLANTILLA, TUBERIA DE RETORNO DE Lodos, FLETES, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ACARREOS, DIGESTOR ANAEROBIO 12-24, FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE FFA-140 O SIMILAR EN CALIDAD, REGISTRO FILTRO CADENA DE CERRAMIENTO CON ARMEX 12x12 CON MARCO PERIMETRAL DE ANGULO AHOGADO EN PERIMETRO, TAPA METALICA ASENTADA SOBRE MARCO DE ANGULO SIN COLOCAR NINGUN TRAVESAÑO LIBRANDO UN VANO DE 1.50X1.50 M, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O BLOCK APLANADO EN AMBAS CARAS, CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE ARMADA CON ARMEX 15x20, CLORADOR DE CONTACTO, REGISTRO CLORADOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON PARRILLA DE ALAMBROÑ A CADA 10 CM AMBOS SENTIDOS, TUBO Y TAPA DE PVC SANITARIO DE 6", DOSIFICACION DE INSUMOS (HIPOCLORITO DE CALCIO Y BACTERIAS) PARA 12 MESES DE OPERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 238,402.07	\$ 238,311.09	\$ 239,056.34	\$ 239,264.88	\$ 238,704.99	\$ 238,556.96	\$ 239,252.27	\$ 239,280.97	\$ 238,488.79	\$ 238,382.14	\$ 238,502.01	\$ 238,513.41	\$ 238,516.17	\$ 238,720.51	\$ 238,289.54
1880000013	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ANAEROBIA OXIBAC SERIE BIO MAC ANF-10.5 CON DOS SISTEMAS DE LECHOS DE Lodos Y BIOFILTRO EMPACADO, CON CAPACIDAD DE 300 ALUMNOS Y UN CAUDAL DE 10.5 M3/DIA, FABRICADA EN ACERO CON RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, CUMPLIR CON LA NOM-001-SEMARNAT-1996 Y NOM-002-SEMARNAT-1996, INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, RELLENO, PLANTILLA, TUBERIA DE RETORNO DE Lodos, FLETES, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ACARREOS, DIGESTOR ANAEROBIO 12-24 O SIMILAR EN CALIDAD, SEDIMENTADOR 12-24 O SIMILAR EN CALIDAD, BIOFILTRO FFA-280 O SIMILAR EN CALIDAD, REGISTRO FILTRO CON CADENA DE CERRAMIENTO CON ARMEX 12x12 CON MARCO PERIMETRAL DE ANGULO AHOGADO EN PERIMETRO, TAPA DE LAMINA ASENTADA SOBRE MARCO DE ANGULO SIN COLOCAR NINGUN TRAVESAÑO LIBRANDO UN VANO DE 1.50X1.50 M, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O BLOCK APLANADO EN AMBAS CARAS, CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE ARMADA CON ARMEX 15x20, CLORADOR DE CONTACTO CON HIPOCLORITO DE CALCIO, REGISTRO CLORADOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON PARRILLA DE ALAMBROÑ A CADA 10 CM AMBOS SENTIDOS, TUBO Y TAPA DE PVC SANITARIO DE 6", BOMBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 603,866.39	\$ 603,766.66	\$ 604,941.55	\$ 605,234.69	\$ 604,350.16	\$ 604,106.42	\$ 605,232.83	\$ 605,179.50	\$ 604,023.55	\$ 603,901.21	\$ 603,980.11	\$ 604,004.70	\$ 603,984.63	\$ 604,270.99	\$ 603,738.71

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1880000014	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TIPO BIOSISTEC-PAK SERIE ANS-ES-1.5 ANAEROBIA, CON DOS SISTEMAS DE LECHOS DE LODOS Y BIOFILTRO EMPACADO, CON CAPACIDAD DE 60 ALUMNOS Y UN CAUDAL DE 1.5 M3/DIA, FABRICADA EN ACERO CON RECURRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, CUMPLIR CON LA NOM-001-SEMARNAT-1996 Y NOM-002-SEMARNAT-1996, INCLUDE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, RELLENO, FLETES, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 126,489.88	\$ 126,501.11	\$ 126,807.52	\$ 126,764.78	\$ 126,500.06	\$ 126,525.14	\$ 126,832.57	\$ 126,832.92	\$ 126,577.72	\$ 126,545.34	\$ 126,545.34	\$ 126,534.41	\$ 126,527.50	\$ 126,554.93	\$ 126,529.53
1880000017	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TIPO BIOSISTEC-PAK SERIE ANS-ES-10.5 ANAEROBIA, CON DOS SISTEMAS DE LECHOS DE LODOS Y BIOFILTRO EMPACADO, CON CAPACIDAD DE 300 ALUMNOS Y UN CAUDAL DE 10.5 M3/DIA, FABRICADA EN ACERO CON RECURRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, CUMPLIR CON LA NOM-001-SEMARNAT-1996 Y NOM-002-SEMARNAT-1996, INCLUDE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, RELLENO, FLETES, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 625,320.02	\$ 625,350.25	\$ 628,299.96	\$ 627,801.21	\$ 625,343.70	\$ 625,415.69	\$ 628,580.82	\$ 628,581.82	\$ 625,982.56	\$ 625,895.29	\$ 625,895.29	\$ 625,864.49	\$ 625,418.63	\$ 625,487.00	\$ 625,852.39
1880000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO INFANTIL DE DOS PIEZAS (TAZA Y TANQUE) DE LA MARCA CATO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUDE: PUAS, CUELLO DE CERA, CONEXION A LA ALIMENTACION Y A DESAGÜE, PRUEBAS, VALVULA DE CONTROL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,844.59	\$ 2,846.31	\$ 2,844.86	\$ 2,847.85	\$ 2,845.72	\$ 2,845.72	\$ 2,845.72	\$ 2,848.46	\$ 2,844.95	\$ 2,844.95	\$ 2,844.95	\$ 2,844.51	\$ 2,844.64	\$ 2,844.95	\$ 2,844.95
1880000033	CONSTRUCCION DE CUNETA PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.70 M DE ANCHO Y 0.30 M DE PROFUNDIDAD, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MALLA-LAC 6-6/10-10, DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, COLADO, CIMBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 645.78	\$ 653.30	\$ 691.90	\$ 692.19	\$ 652.00	\$ 667.81	\$ 692.09	\$ 692.18	\$ 670.22	\$ 650.84	\$ 650.84	\$ 643.93	\$ 669.25	\$ 685.70	\$ 641.00
1880000041	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. SANITARIO DIAMETRO 200 MM (8"). INCLUDE: CONEXIONES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TENDIDO, LUBRICACION, FUENTE, ALINEACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93	\$ 331.93
1881000001	REGISTRO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE SECCIÓN 70 x 90 x 45 CM CON ESPESOR DE 14 CM APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO PULIDO CON TAPA DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, ARMADA CON ALAMBROÑ @ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, SOLDADO A MARCO DE ANGULO DE 1" x 1" x 3/16" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16" ACABADO CON BROCHA DE PELO, INCLUDE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C = 50 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM, CADENA DE CONCRETO DE F'C = 150 KG/CM2 DE 14 x 10 CM ARMADO CON 3 VARILLAS DEL No. 3 @ 20 CM, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, BOQUILLA Y MEDIA CAÑA EN EL FONDO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,722.17	\$ 3,727.71	\$ 3,858.45	\$ 3,859.15	\$ 3,599.75	\$ 3,638.21	\$ 3,749.73	\$ 3,776.82	\$ 3,708.97	\$ 3,631.85	\$ 3,668.93	\$ 3,627.35	\$ 3,621.86	\$ 3,674.17	\$ 3,549.15
1881000002	REGISTRO DE TABIQUE ROJO COMUN DE SECCION DE 40 X 60 X 40 CM. CON ESPESOR DE 14 CM. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARE PROPORCIÓN 1:5, ACABADO PULIDO CON TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR ARMADA CON ALAMBRE A @10 CM. EN AMBOS SENTIDO, SOLDADO A MARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 3/16" ACABADO CON BROCHA DE PELO, INCLUDE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2. CON ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 14X10 ARMADA CON 3 VAR. #3 @ 20 CM. CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a. BOQUILLA Y MEDIA CAÑA EN EL FONDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	\$ 1,734.48	\$ 1,736.11	\$ 1,772.09	\$ 1,773.79	\$ 1,667.68	\$ 1,682.62	\$ 1,738.81	\$ 1,751.40	\$ 1,724.77	\$ 1,686.41	\$ 1,703.00	\$ 1,693.77	\$ 1,683.26	\$ 1,703.73	\$ 1,661.59
1901000011	PISO DE CONC. F'C=150KG/CM2 DE 10 CM ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO C/BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06 X 2.00 M, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR; INCLUDE: ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, LIMPIEZA CON CEPILLO, AGUA Y JABON Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 463.19	\$ 470.42	\$ 505.66	\$ 505.66	\$ 468.93	\$ 483.39	\$ 505.66	\$ 505.66	\$ 485.82	\$ 468.53	\$ 468.53	\$ 462.18	\$ 485.00	\$ 499.83	\$ 459.53
1901000023	PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06 X 2.00 M, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCL.: COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a., REVOLVEDORA, MATERIALES, LIMPIEZA CON CEPILLO, AGUA Y JABON, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 444.75	\$ 452.17	\$ 487.78	\$ 487.78	\$ 450.37	\$ 465.53	\$ 487.78	\$ 487.78	\$ 467.99	\$ 450.27	\$ 450.27	\$ 443.66	\$ 466.99	\$ 481.84	\$ 441.03
1901000025	PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06 X 2.00 M, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCL.: COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a., REVOLVEDORA, MATERIALES, LIMPIEZA CON CEPILLO, AGUA Y JABON, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 419.58	\$ 428.51	\$ 471.25	\$ 471.25	\$ 426.37	\$ 444.53	\$ 471.25	\$ 471.25	\$ 447.48	\$ 426.22	\$ 426.22	\$ 418.30	\$ 446.29	\$ 464.11	\$ 415.12
1901000031	REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUDE: ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59
1901000041	REFUERZO CON MALLA-LAC 6-6/44, EN PISO DE CONCRETO, INCLUDE: ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIO CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05	\$ 122.05
1901000072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTROMALLA 6-6/10-10 EN MURO DE TABIQUE EN AMBAS CARAS INCLUDE: FUACION A BASE DE ALAMBROÑ EN FORMA HORIZONTAL @ 80 CM. Y EN FORMA VERTICAL @ 50 CM., TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 144.25	\$ 144.25	\$ 4,070.62	\$ 4,070.62	\$ 4,070.62	\$ 4,070.62	\$ 4,070.62	\$ 4,070.62	\$ 4,070.62	\$ 144.25	\$ 144.25	\$ 144.25	\$ 144.25	\$ 144.25	\$ 144.25
1901000114	EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:3:12, INCLUDE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 92.02	\$ 89.10	\$ 96.50	\$ 98.52	\$ 95.00	\$ 90.66	\$ 97.79	\$ 98.46	\$ 90.49	\$ 86.80	\$ 86.80	\$ 88.37	\$ 91.97	\$ 98.63	\$ 87.29
1901000157	REPOSICION DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, EN SECCIONES INCL.: CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES, LIMPIEZA, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 338.86	\$ 346.08	\$ 381.32	\$ 381.32	\$ 344.60	\$ 359.06	\$ 381.32	\$ 381.32	\$ 361.52	\$ 344.25	\$ 344.25	\$ 337.89	\$ 360.71	\$ 375.53	\$ 335.24
1901000204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOGLA DE LOSETA DE 10 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, FRAGUADO CON CEMENTO BLANCO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 32.43	\$ 33.72	\$ 33.33	\$ 35.59	\$ 33.57	\$ 33.29	\$ 33.97	\$ 36.04	\$ 32.76	\$ 32.68	\$ 32.68	\$ 32.46	\$ 32.68	\$ 33.40	\$ 32.68

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1901000328	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA COMEX-VELMAR EN PROTECCIONES Y REJA POR 2 LADOS, TRABAJOS TERMINADOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 200.16	\$ 190.31	\$ 209.58	\$ 209.58	\$ 200.81	\$ 209.53	\$ 201.73	\$ 201.73	\$ 209.68	\$ 200.97	\$ 200.97	\$ 177.91	\$ 177.91	\$ 173.45	\$ 173.45
1903000062	FORIADO DE NARIZ EN BANQUETAS; INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. Y MADERA DE TERCERA, CHAFLANES, VOLTEADOR, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 117.63	\$ 118.35	\$ 123.19	\$ 123.19	\$ 119.60	\$ 121.10	\$ 123.19	\$ 123.19	\$ 123.21	\$ 116.42	\$ 116.42	\$ 115.77	\$ 118.02	\$ 119.40	\$ 115.53
1903000064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FIJOS; INCLUYE: MASTIQUE, VAGUETAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91	\$ 692.91
1903000092	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEM-CALAR 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 145.21	\$ 142.70	\$ 147.17	\$ 148.92	\$ 146.96	\$ 144.04	\$ 148.31	\$ 148.87	\$ 143.67	\$ 140.71	\$ 140.71	\$ 141.82	\$ 144.52	\$ 149.00	\$ 141.14
1903000093	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORIADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 223.93	\$ 217.23	\$ 229.17	\$ 233.81	\$ 228.64	\$ 220.80	\$ 232.17	\$ 233.69	\$ 219.85	\$ 211.99	\$ 211.99	\$ 214.93	\$ 222.12	\$ 234.06	\$ 213.11
1903000094	CHAFLAN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM SECCION TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F'>150 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 85.23	\$ 85.58	\$ 87.35	\$ 87.35	\$ 85.51	\$ 86.24	\$ 87.35	\$ 87.35	\$ 86.37	\$ 85.50	\$ 85.50	\$ 85.18	\$ 86.32	\$ 87.06	\$ 85.04
1903000097	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U. V.) DE ESMALTE PARA LINEAS DE CANCHAS D/BASQUETBALL DE 0.05 M DE ANCHO, PARA SEÑALAMIENTO DE COMEX Y SOLVENTE INCL: TRAZO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 19.25	\$ 15.31	\$ 23.03	\$ 23.03	\$ 23.03	\$ 23.03	\$ 19.91	\$ 19.91	\$ 23.10	\$ 23.10	\$ 23.10	\$ 13.85	\$ 13.85	\$ 12.07	\$ 12.07
1903000136	REPOSICION DE APLANADO DE MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE DAÑADO, EMBOQUILLADOS, REMATES, FORIADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 247.04	\$ 240.36	\$ 252.31	\$ 256.94	\$ 251.78	\$ 243.93	\$ 255.31	\$ 256.81	\$ 242.99	\$ 235.12	\$ 235.12	\$ 238.06	\$ 245.26	\$ 257.19	\$ 236.25
1905000125	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA. INCLUYE: PRIMARIO BASE, PINTURA ESMALTE AKIDALICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 203.72	\$ 193.87	\$ 213.15	\$ 213.15	\$ 204.37	\$ 213.09	\$ 205.30	\$ 205.30	\$ 213.25	\$ 204.53	\$ 204.53	\$ 181.47	\$ 181.47	\$ 177.00	\$ 177.00
1906000010	FIRME DE CONCRETO F'>200 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL: NIVELACION, COMPACTACION, LIMPIEZA, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 291.15	\$ 297.07	\$ 325.57	\$ 325.57	\$ 295.66	\$ 307.78	\$ 325.57	\$ 325.57	\$ 309.72	\$ 295.56	\$ 295.56	\$ 290.27	\$ 308.93	\$ 320.81	\$ 288.16
1909000292	RESANE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS DE CONCRETO APARENTE CON PEGACONCRETO EPOXI PASTA EN PROPORCION DE 1.25 M2/KG. A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ESCARIFICACION Y DEMOLICION DEL AREA DAÑADA, HASTA LLEGAR AL CONCRETO SANO, CEPILLADO DEL ACERO CORROIDO, LIMPIEZA DEL POLVO Y ACEITES DE LA PARTE A TRATAR, APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EPOXICRETO 75 (DOS COMPONENTES) DOS MANOS DE APLICACION, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90	\$ 778.90
1910000072	ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEM-AR 1:5; INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 3 A 5 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 152.02	\$ 152.02	\$ 172.66	\$ 172.66	\$ 160.68	\$ 152.02	\$ 172.66	\$ 172.66	\$ 154.31	\$ 152.02	\$ 152.02	\$ 154.46	\$ 158.90	\$ 172.66	\$ 152.02
1914000025	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA. ANTICORROSIVA Y ESMALTE, EN PUERTAS METALICAS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 197.36	\$ 187.52	\$ 206.80	\$ 206.80	\$ 198.01	\$ 206.73	\$ 198.95	\$ 198.95	\$ 206.88	\$ 198.16	\$ 198.16	\$ 175.12	\$ 175.12	\$ 170.65	\$ 170.65
1915000007	FINO DE CEMENTO PARA CONCRETO DE 0.03 M DE ESPESOR, SIN ARMAR PARA ENTREPISO EN CIRCULACION ACABADO, ESCOBILLADO O RAYADO; INCLUYE: PUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR EN LOSA DE 3.06 X 2.00 M, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10	\$ 59.10
1915000125	APLANADO EN MUROS ACABADO ESPONJEADO FINO CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORIADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 196.66	\$ 192.28	\$ 200.13	\$ 203.16	\$ 199.76	\$ 194.63	\$ 202.09	\$ 203.07	\$ 193.99	\$ 188.82	\$ 188.82	\$ 190.77	\$ 195.48	\$ 203.32	\$ 189.56
1915000415	FINO DE CEMENTO PARA CONCRETO DE 0.03 M DE ESPESOR, SIN ARMAR PARA PASILLO, ACABADO LAVADO CON GRANZON, INCLUYE: JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR (SEGUN PROYECTO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37	\$ 160.37
1922000019	APLANADO DE MUROS DE ENRACE DE TABICON CEM-AR PROPORCION 1:5; CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 A 5CM, ACABADO PLANEADO; INCLUYE: PLOMEADO, NIVELACION, BOQUILLAS, MATERIALES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 185.76	\$ 185.76	\$ 206.40	\$ 206.40	\$ 194.42	\$ 185.76	\$ 206.40	\$ 206.40	\$ 188.05	\$ 185.76	\$ 185.76	\$ 188.21	\$ 192.64	\$ 206.40	\$ 185.76
1960000301	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U. V.), VINILICA LAVABLE VINIMEX, LINEA KEREMAXI DE PINTURAS KEREM, LINEA ESPACIO SATINADO DE IMPERQUIMIA, SUPER NOVI, KEM TONE, OPTIMUS 54, PROFESIONAL, BERELEX, OSEL ORO, COVER MASTER ACUARIO, VINI ESTAR, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 63, DOAL VINILICA GRAN TURISMO, VIN-TEX, ACRIT. SATINADO, DECORART LISO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, SATIN MASTER EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, ZOCLLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 87.78	\$ 76.35	\$ 87.87	\$ 87.87	\$ 84.21	\$ 88.38	\$ 83.58	\$ 83.58	\$ 87.78	\$ 87.48	\$ 87.48	\$ 87.67	\$ 87.67	\$ 83.90	\$ 83.58

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
1960000522	FORIADO DE ESCALONES DE TABIQUE ROJO DE 15 CM DE PERALTE, 30 CM DE HUELLA, Y 5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MONTERO CEM. ARE 1:5 ACABADO PULIDO, SEGUN PROYECTO. INCLUYE: RELLENO DE PEDACERIA DE TABIQUE, CIMBRA COMUN, MATERIALES, CONCRETO F'c=150 KG/CM2., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 147.22	\$ 148.31	\$ 160.53	\$ 159.94	\$ 149.57	\$ 150.25	\$ 160.88	\$ 216.76	\$ 207.57	\$ 204.58	\$ 204.58	\$ 174.21	\$ 207.57	\$ 212.16	\$ 203.22
1960000698	APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10 °C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135 °C, RESISTENCIA A LA TENSION LONGITUDINAL DE 400N Y 300N A LA TENSION TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTemperismo ACCELERADO DE 3650 HORAS. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACION DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERIAS; EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERA SER HOMOGENEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO; SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERA ENTREGAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 332.58	\$ 332.58	\$ 332.58	\$ 332.58	\$ 324.19	\$ 324.19	\$ 332.41	\$ 332.41	\$ 332.41	\$ 332.41	\$ 332.41	\$ 332.41	\$ 332.41	\$ 332.41	\$ 316.69
1960000699	APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 kg/lb, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO, VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MINIMO CON DETERGENTE Y 10000 CICLOS CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES Y BRILLO, GARANTIA DE 10 AÑOS, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRILICO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 89.08	\$ 77.66	\$ 89.10	\$ 89.10	\$ 89.10	\$ 95.10	\$ 84.63	\$ 84.63	\$ 89.08	\$ 86.19	\$ 86.19	\$ 87.96	\$ 87.96	\$ 86.07	\$ 84.63
1960000709	PISO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 08 CM ESPESOR ACABADO ANTIDERRAPANTE (CONCRETO LAVADO O ESCOBILLADO) CON MALLA ELECTROSOLDADA ; INCLUYE: ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, LIMPIEZA CON CEPILLO, AGUA Y JABON SEGUN PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 342.75	\$ 348.52	\$ 376.73	\$ 376.73	\$ 347.33	\$ 358.92	\$ 376.73	\$ 376.73	\$ 360.88	\$ 347.05	\$ 347.05	\$ 341.98	\$ 360.22	\$ 372.09	\$ 339.84
1960000841	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO Y CENEFA DE CERAMICA DE 20x30cm MARCA INTERCERAMIC, VITROMEY, PORCELANITE O SIMILAR EN CALIDAD, MODELO Y COLOR SEGUN PROYECTO, ADHERIDO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON BOQUILLEJ, LA ORIENTACION DEL PEGADO DE LAMBRIN SERA HORIZONTAL 30 CM DE LARGO Y 20 CM DE ALTO, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, REMATE CON UNIPERFIL DE PLASTICO, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39	\$ 443.39
1960000844	REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN MURO DE TABIQUE O TABICON INCLUYE: FIJADO CON CLAVOS X-C 52 P85536 HILTI O SIMILAR DE 2" CON ARANDELAS A CADA 60 X 60 CM EN TRESBOLLO, TRASLAPES, DEPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ 57.60
1980000014	PISO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA LAC 6-6-/10-10 ACABADO MARTELINADO, INCLUYE: COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 549.94	\$ 557.35	\$ 592.97	\$ 592.97	\$ 555.58	\$ 570.71	\$ 592.97	\$ 592.97	\$ 573.16	\$ 555.47	\$ 555.47	\$ 548.85	\$ 572.18	\$ 587.00	\$ 546.19
1980000035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 40 X 40 CM 6 45 X 45 CM (MARCA VITROMEY, INTERCERAMIC O PORCELANITE), O SIMILAR EN CALIDAD, MODELO Y COLOR SEGÚN PROYECTO, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON BOQUILLEJ, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62	\$ 326.62
1980000036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINO DE CONCRETO DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA RECIBIR LOSETA CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. INCLUYE: ADITIVO FESTERBOND O SIMILAR EN CALIDAD, PARA UNIR CONCRETO VIEJO AL NUEVO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 222.54	\$ 222.54	\$ 234.23	\$ 234.23	\$ 227.44	\$ 222.54	\$ 234.23	\$ 234.23	\$ 223.84	\$ 222.54	\$ 222.54	\$ 223.92	\$ 226.43	\$ 234.23	\$ 222.54
1980000037	REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN DREN PLUVIAL, CANAL PLUVIAL, CUNETA; INCLUYE: ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DEPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59	\$ 49.59
2121000143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 CM. INCLUYE: SOPORTE DE ANGULO DE 1/2"x3/16", CONTRA REJILLA, CESPOL DE PLOMO, LLAVE CROMADA, CONEXION A LA ALIMENTACION A DESAGUE, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,847.82	\$ 3,847.82	\$ 3,847.07	\$ 3,847.07	\$ 3,831.80	\$ 3,845.63	\$ 3,864.70	\$ 3,864.70	\$ 3,864.80	\$ 3,843.94	\$ 3,843.94	\$ 3,839.98	\$ 3,839.98	\$ 3,839.98	\$ 3,839.98
2160000724	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO HOKEY SATINADA 810 MM X 350 MM, B-062-S DERECHA-IZQUIERDA, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61	\$ 3,876.61
2160000746	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO PORTAMULETAS 266 CROMO, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29	\$ 916.29
2160000892	CONSTRUCCION DE MESETA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 3.80 X 0.45 X 0.75 M DE ALTURA Y 7 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS DEL No.3 @ 28 CM AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR, APLANADO AMBAS CARAS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: EMPOTRE EN MUROS, REFORZADO CON MURO INTERMEDIO A BASE DE TABIQUE, CADENA Y CASTILLO DE 15 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIOS DEL No. 2 A CADA 20 CM, PINTURA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,353.67	\$ 4,362.35	\$ 4,546.58	\$ 4,574.03	\$ 4,470.94	\$ 4,510.27	\$ 4,570.15	\$ 4,552.79	\$ 4,513.86	\$ 4,401.32	\$ 4,392.77	\$ 4,377.13	\$ 4,436.85	\$ 4,476.75	\$ 4,364.24

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
2180000002	MESETA DE CONCRETO F'c=250kg/cm2, ARMADO CON VARILLAS No. 3 @ 15 CM AMBOS SENTIDOS, PARA RECIBIR DOS LAVABOS OVALINES, HECHO EN OBRA DE 1.60X0.60X0.10 M. DE ESPESOR, FALDON DE 20 CM, FORRADA DE AZULEJO, INCLUYE: 02 LAVABOS OVALINES MARCA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD, EMPOTRADA A MURO, LLAVES, CESPOL, REJILLA Y CONTRAREJILLA, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, CONEXION A LA ALIMENTACION Y DESAGÜE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 9,661.78	\$ 9,669.03	\$ 9,703.07	\$ 9,703.07	\$ 9,666.92	\$ 9,682.14	\$ 9,703.07	\$ 9,703.07	\$ 9,683.41	\$ 9,666.16	\$ 9,666.16	\$ 9,659.59	\$ 9,682.24	\$ 9,696.21	\$ 9,657.09
2180000061	MESETA DE CONCRETO F'c=250kg/cm2, ARMADO CON VAR. No. 3 @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, PARA RECIBIR DOS LAVABOS OVALINES, HECHO EN OBRA DE 1.33 X 0.60 X 0.10 M. DE ESPESOR, FALDON DE 20 CM, FORRADA DE AZULEJO, INCLUYE: 2 LAVABOS OVALINES MARCA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD, EMPOTRADA A MURO, LLAVES, CESPOL, REJILLA Y CONTRAREJILLA, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, CONEXION A LA ALIMENTACION Y DESAGÜE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	\$ 9,182.73	\$ 9,188.49	\$ 9,215.43	\$ 9,215.43	\$ 9,186.82	\$ 9,198.86	\$ 9,215.43	\$ 9,215.43	\$ 9,200.07	\$ 9,186.42	\$ 9,186.42	\$ 9,181.20	\$ 9,199.15	\$ 9,210.19	\$ 9,179.22
2180000062	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BARRA PARA COCINA DE 4.60x0.60x0.90 M, HECHA A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. No. 3 @ 28 CM. EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON AZULEJO DE 20X30 CM. MARCA VITROMEJ, INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD, MURO DE TABIQUE CAPUCHINO DE 11 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1-3, ACABADO ESPONJEADO AMBAS CARAS CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROP. 1-2-6, BOQUILLAS FORRADAS DE AZULEJO, 2 FREGADEROS DE EMPOTRAR CON ESCURRIDOR DERECHO DE ACERO INOXIDABLE DE 80X51 CM. MARCA TEKA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PREPARACIONES PARA EMPOTRAR TARIAS Y LOSA DE CONCRETO, CONEXIONES, CESPOL DE LATON SIN CONTRA ACABADO CROMO O SIMILAR EN CALIDAD, LLAVES MEZCLADORAS PARA FREGADERO TRITON MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD, CÖPLES, CANASTA, CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE Y LATON MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD, SOPORTES DE 3/4"x2"x1", PUERTAS DE TAMBOR PLEGADIZAS DE TRIPLAY DE 3 MM., BARNIZ, SELLADOR, RESBALON DE VINIL, BISAGRAS LATONADA PERNO SUELTO DE 1 1/2"x2", GUÍAS, JALADERA CROMADA CON CHAPETON DE 1" DE DIAMETRO, PERFILES TUBILARES CAL. 20, SOLDADURA, TADQUETES, CADENA DE 20x14 CM. ARMADA CON 4 VAR. No. 3 Y GRAPAS DEL No. 2 @ 20 CM., CASTILLOS DE 7x7 CM. ARMADOS CON 2 VAR. No. 3 Y GRAPAS DEL No. 2 @ 20 CM., RELLENO DE PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 CON MALLALAC 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 30,292.77	\$ 30,314.77	\$ 30,567.33	\$ 30,580.12	\$ 30,060.83	\$ 30,110.85	\$ 30,289.08	\$ 30,336.06	\$ 30,164.14	\$ 30,289.52	\$ 30,348.68	\$ 30,323.94	\$ 30,374.19	\$ 30,505.05	\$ 30,199.33
2181000001	CONSTRUCCION DE MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 3.80 X 0.40 X 0.75 M. DE ALTURA Y 7 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS DEL No.3 @ 28 CM AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: EMPOTRE EN MURO CON CADENA DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. Y CADENA DE 21 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS Y GRAPAS No. 2 @ 20 CM Y 2 VARILLAS DEL No. 3 ADICIONALES, REFORZADO CON MURO INTERMEDIO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1-5, CADENA Y CASTILLO DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM, ACABADO ESPONJEADO CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1-2-6, PINTURA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,051.53	\$ 4,069.41	\$ 4,216.30	\$ 4,217.24	\$ 4,118.96	\$ 4,156.43	\$ 4,216.91	\$ 4,265.82	\$ 4,221.36	\$ 4,127.98	\$ 4,127.98	\$ 4,085.55	\$ 4,173.53	\$ 4,214.75	\$ 4,104.21
2203000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA MARCA PHILLIPS MOD.525 O SIMILAR EN CALIDAD PARA PUERTA DE ALUMINIO Y/O PTA.MULTYPANEL; INCLUYE: PUAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62	\$ 1,993.62
2601000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 TANQUES PORTATILES PARA GAS DE 30 KG. C/U., INCLUYENDO: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBA, CONEXION A LAS LINEAS DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	JGO	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81	\$ 6,993.81
2660000014	SALIDA DE GAS CON TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PE DE DIAMETRO DE 13 A 19 MM MARCA DURMAN O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: VALVULA DE INSERCCION Y VALVULA DE PASO, CONEXIONES, ACCESORIOS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ESPECIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14	\$ 1,657.14
2727010402	SALIDA DE DATOS EN MURO EN CAJA CUADRADA DE 120 X 120 X 57 MM., CON SOBRETAPA TIPO CHALUPA, PLACA (WALL PLATE) PARA 2 PUERTOS 410801-4XP-LEVITON, INCLUYE: TUBO CONDUIT DE PVC, GUÍAS, CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA 100 MHZ, ACCESORIOS DE LA LINEA LEVITON, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 473.85	\$ 473.85	\$ 473.85	\$ 473.85	\$ 473.85	\$ 473.85	\$ 473.85	\$ 473.85	\$ 473.85	\$ 483.04	\$ 483.04	\$ 483.04	\$ 483.04	\$ 483.04	\$ 483.04
2760000112	SALIDA DE DATOS EN TECHO O PLAFON EN CAJA CUADRADA DE 120 X 120 X 57 MM., CON SOBRETAPA TIPO CHALUPA, PARA 1 PUERTO, INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC, GUÍAS, CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA 100 MHZ, ACCESORIOS DE LA LINEA LEVITON, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 642.84	\$ 642.84	\$ 647.01	\$ 647.01	\$ 647.01	\$ 647.01	\$ 647.01	\$ 647.01	\$ 647.01	\$ 733.06	\$ 733.06	\$ 733.06	\$ 733.06	\$ 733.06	\$ 733.06
2760000126	REGISTRO DE 30 X 30 X 30 CM TIPO TELEFONICO DE TABIQUE ROJO PLANO OCULTO EN PISO. INCLUYE: APLANADO CON MORTERO Y ACABADO PULIDO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/4", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 450.51	\$ 450.54	\$ 464.05	\$ 464.89	\$ 418.12	\$ 417.10	\$ 428.68	\$ 436.19	\$ 425.59	\$ 420.17	\$ 430.13	\$ 430.29	\$ 419.46	\$ 427.68	\$ 411.69
2760000146	SALIDA DE VOZ EN MURO PARA 1 PUERTO, PLACA TIPO WALL PLATE (h=0.40 M), INCLUYE: CAJA CUADRADA, ACCESORIOS, TUBO CONDUIT DE PVC, CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA 100 MHZ, CONECTORES, PRUEBAS, CONEXIONES, CÖPLES, SOBRETAPAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 456.46	\$ 456.46	\$ 469.02	\$ 469.02	\$ 469.02	\$ 469.02	\$ 469.02	\$ 469.02	\$ 469.02	\$ 479.65	\$ 479.65	\$ 468.19	\$ 468.19	\$ 468.19	\$ 468.19
2760000455	SISTEMA DE TIERRA FISICA TIPO REHILETE TOTAL GROUND O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PLACA DE COBRE ELECTROLITICO DE PUESTA A TIERRA DE 20"x4"x1/4" CON 27 BARRENOS (MINIMO), 2 SEPARADORES AISLANTES DE POLIESTER, 2 SOPORTES DE ACERO GALVANIZADO PARA MONTAJE A MURO, 4 PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8"-16 X 5/8", 4 ARANDELAS DE SEGURIDAD DE 3/8", 4 ANCLAJES DE TORNILLO PARA CONCRETO KH 3/8"x3 (KWIK HUS HILT) O SIMILAR; UN CABLE 90°C THW-LS CALIBRE 6; UN CABLE 90°C THW-LS CALIBRE 4/0; LENGUETAS DE COMPRESION; UN TUBO DE PVC TIPO PESADO DE 2" Ø HACIA EL REGISTRO; UNA SOLDADURA CADWELD CR1 (CABLE-BARRA); UNA VARILLA TIPO REHILETE DE 70 CM DE ALTURA TOTAL, ELABORADA CON LAMINAS DE COBRE ELECTROLITICO DE 30x40 CM, CALIBRE 24, UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA A UNA VARILLA DE COBRE 5/8" Ø; UN REGISTRO DE TABIQUE DE 60x60x60 CM, MEDIDO A PAÑOS INTERIORES, PARA FUTURAS INSPECCIONES DE SISTEMA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 10,595.37	\$ 10,595.37	\$ 10,595.37	\$ 10,595.37	\$ 10,595.37	\$ 10,584.44	\$ 10,584.44	\$ 10,584.44	\$ 10,648.25	\$ 10,603.28	\$ 10,603.28	\$ 10,603.28	\$ 10,603.28	\$ 10,603.28	\$ 10,587.49

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
2760000457	REGISTRO DE 40 X 40 X 40 CM TIPO TELEFONICO DE TABIQUE ROJO CON TAPA DE CONCRETO F'C=200 kg/cm2, ARMADO CON VARILLAS DEL No.3 @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS PLANO OCULTO EN PISO. INCLUYE: APLANADO CON MORTERO Y ACABADO PULIDO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/4" , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 681.07	\$ 681.82	\$ 705.56	\$ 706.68	\$ 637.13	\$ 639.68	\$ 669.52	\$ 678.24	\$ 660.18	\$ 640.16	\$ 651.67	\$ 653.83	\$ 645.18	\$ 659.09	\$ 631.55
2760000467	SALIDA PARA SISTEMA DE DATOS EN PISO (2 PUERTOS) EN CAJA DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON TUBO CONDUIT DE P.V.C PESADO CON BASE TIPO PATA DE MULA; INCLUYE: CABLE UTP NIVEL 6, LUBRICACION,TENDIDO, CONECTORES RJ45, PRUEBAS, CONEXIONES, COPLES, CHASIS, TAPA RJ, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 1,023.07	\$ 1,023.07	\$ 1,023.07	\$ 1,023.07	\$ 1,023.07	\$ 1,023.07	\$ 1,023.07	\$ 1,023.07	\$ 1,023.07	\$ 1,091.64	\$ 1,091.64	\$ 1,091.64	\$ 1,091.64	\$ 1,091.64	\$ 1,091.64
2760000485	SALIDA DE DATOS EN MURO EN CAJA CUADRADA DE 120 X 120 X 57 MM., CON SOBRETAPA TIPO CHALUPA, PLACA (WALL PLATE) PARA 2 PUERTOS 410801-4XP-LEVITON, INCLUYE: TUBO CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA, GUIAS, CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA 100 MHZ, CONECTORES RJ-45, ACCESORIOS DE LA LINEA LEVITON, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 422.20	\$ 422.20	\$ 422.20	\$ 422.20	\$ 422.20	\$ 422.20	\$ 422.20	\$ 422.20	\$ 422.20	\$ 428.68	\$ 428.68	\$ 428.68	\$ 428.68	\$ 428.68	\$ 428.68
2760000486	SALIDA DE VOZ EN PISO (1 PUERTO) EN CAJA DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON TUBO CONDUIT DE P.V.C PESADO CON BASE TIPO PATA DE MULA; INCLUYE: CABLE UTP NIVEL 6, LUBRICACION,TENDIDO, CONECTORES RJ45, PRUEBAS, CONEXIONES, COPLES, CHASIS, TAPA RJ, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 691.28	\$ 691.28	\$ 691.28	\$ 691.28	\$ 691.28	\$ 691.28	\$ 691.28	\$ 691.28	\$ 691.28	\$ 707.22	\$ 707.22	\$ 707.22	\$ 707.22	\$ 707.22	\$ 707.22
2760000502	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAR (2 PZAS) DE MODULO TRANSECTOR CISCO GLC-SX-MM 1000 BASE-SXSPF 850 MM, 550 M, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION , P.U.O.T.	PZA	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99	\$ 35,222.99
2760000503	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE FIBRA OPTICA MULTIMODO, ADAPTADOR LC, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59	\$ 214.59
2760000505	TRAMITE Y CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EDIFICIOS PUBLICOS, INCLUYE; SUMINISTRO E INTALACION DE MODEM SATELITAL SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, REFLECTOR PARABOLICO (ANTENA) FIJO CON BASE PARA INSTALACION EN AZOTEA, RECEPTOR SATELITAL PARA LA FRECUENCIA DE OPERACION DEL SERVICIO, TRANSMISOR SATELITAL, CABLE DE DATOS, CONECTORES Y DEMAS ACCESORIOS PARA PONER EN OPERACION EL SISTEMA; CONTRATO MINIMO DE SERVICIO DE 18 MESES; ACARREOS HORIZONTALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02	\$ 12,386.02
2780000009	SALIDA PARA SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO CON CONECTORES HDMI, CONECTOR EN TECHO PARA EL CAÑON Y CONECTOR EN PARED PARA COMPUTADORA, CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD MARCA STARTECH O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: TUBO CONDUIT P.V.C SERVICIO PESADO DE 38 MM DE DIAMETRO, GUIA, CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA, MATERIALES NECESARIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 1,336.94	\$ 1,336.94	\$ 1,337.67	\$ 1,337.67	\$ 1,337.67	\$ 1,337.67	\$ 1,337.67	\$ 1,337.67	\$ 1,337.67	\$ 1,402.37	\$ 1,402.37	\$ 1,402.58	\$ 1,402.58	\$ 1,402.58	\$ 1,402.58
2780000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCES POINT INALAMBRICO GIGABIT RUCKUS R650 O SIMILAR EN CALIDAD, dual-band 802.11abgn/ac/ax, Wireless Access Point with Multi-Gigabit Ethernet backhaul, 4x4+ 2x2 streams, OFDA, MU-MIMO, BeamFlex+, dual ports, PoH/upoE/802.3at PoE support POE PARA MONTAJE EN TECHO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41	\$ 17,643.41
2780000026	SALIDA PARA SEÑAL DE AUDIO, VIDEO Y USB DE DATOS EN PARED, CON CABLE UTP CATEGORIA 6 Y HDMI, CONECTOR DE RJ-45, ADAPTADOR DE USB A RJ45, CON CAJA EMPOTRABLE DOBLE GANG 114.5 x 115 x 62.7 MM DE PROFUNDIDAD, PLACA PARA PARED DOBLE GANG CON PUERTO USB Y PUERTO HDMI, INCLUYE: TUBO CONDUIT P.V.C SERVICIO PESADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, GUIA, MATERIALES NECESARIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 5,033.77	\$ 5,033.77	\$ 5,033.77	\$ 5,033.77	\$ 5,033.77	\$ 5,033.77	\$ 5,033.77	\$ 5,033.77	\$ 5,033.77	\$ 5,062.80	\$ 5,062.80	\$ 5,062.80	\$ 5,062.80	\$ 5,062.80	\$ 5,062.80
2803000083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE Y P.V.C. PARA PREPARACION DE DRENS Y TUBERIA REFRIGERANTE EN INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: COLGANTERIA DE TUBERIA, FORRO AISLANTE, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	\$ 1,731.49	\$ 1,731.49	\$ 2,467.70	\$ 2,467.70	\$ 2,467.70	\$ 2,467.70	\$ 2,467.70	\$ 2,467.70	\$ 2,467.70	\$ 1,731.49	\$ 1,731.49	\$ 1,731.49	\$ 1,731.49	\$ 1,731.49	\$ 1,731.49
2880000003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT O PISO TECHO MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE 4.0 TON DE REFRIGERACION TIPO INVERTER 208-230 VOLTS, 60 HZ, 1 FASE, CON CERTIFICADO EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PRODUCTOS. INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30	\$ 64,686.30
2901000065	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA EN LINEAS DE 5 CM DE ANCHO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, QUE CONSISTE EN EL LAVADO DEL PISO A BASE DE AGUA Y ACIDO MURATICO EN PROPORCION 1:3, POSTERIORMENTE LAVADO CON AGUA Y JABON, LIMPIEZA CON THINER Y ESTOPA, TRAZO Y COLOCACION DE CINTA MASKIN-TAPE PARA DELINEAR EL AREA, SOLVENTE Y CATALIZADOR, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81	\$ 27.81

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
2960000208	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL ESCOLAR EN UNA SOLA LAMINA EL SEÑALAMIENTO ESCOLAR Y EL TABLERO CON LA LEYENDA "ESCUELA", CON DIMENSION TOTAL DE 0.71 X 0.91 DE ALTURA, EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16. EN SU PARTE SUPERIOR EL TABLERO ESCOLAR EN FORMA PENTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, TAMAÑO DEL MISMO GUARDANDO PROPORCIONES SEGUN LA NORMA, FONDEADO CON PELICULA SCOTCHLITE DE 3M GRADO DIAMANTE CUBICO, EN COLOR AMARILLO LIMON FLUORESCENTE, FILETE PERIMETRAL IMPRESO CON TINTA DEL MISMO SISTEMA Y CON LOS MISMOS ALCANCES DE GARANTIA SOLICITADOS POR LA NORMA DE LA CTM, TRASLUCIDA EN COLOR ROJO Y/O PELICULA ACRILICA DEL MISMO SISTEMA CON LOS MISMOS ALCANCES DE GARANTIA SOLICITADOS POR LA NORMA EN COLOR ROJO TRASLUCIDO. SIMBOLO EN PELICULA ACRILICA Y/O TINTA DEL MISMO SISTEMA EN COLOR NEGRO CON LOS MISMOS ALCANCES DE GARANTIA SOLICITADOS EN LA NORMA. BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOGOTIPO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESA EN TINTA UV, EN PELICULA TRANSPARENTE ESPECIAL PARA EXTERIOR, CUBIERTA CON PELICULA ANTIGRAFITI SERIE 1160 DE 3M. TABLERO ADICIONAL FONDEADO CON PELICULA SCOTCHLITE DE 3M, EN COLOR AMARILLO LIMON FLUORESCENTE, FILETE PERIMETRAL Y LEYENDA "ESCUELA" CON PELICULA ACRILICA Y/O IMPRESOS CON TINTA DEL MISMO SISTEMA SCOTCHLITE EN COLOR NEGRO, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS N-CMT-5.02.002 EN LAMINA Y ESTRUCTURA PARA SEÑALAMIENTO VERTICAL Y N-CMT-5.03.001 CALIDAD DE PELICULAS RETROREFLEJANTES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS APLICABLES AL LIBRO CMT CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. INCLUYE: POSTE GALVANIZADO DE PTR CAL. 14 DE 3.5 M DE ALTURA CON BARRENOS PARA RECIBIR SEÑAL Y DOS TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA EN MEDIDA DE 2 1/2" X 1/4 " Y TUERCAS PARA SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,492.73	\$ 4,494.66	\$ 4,504.20	\$ 4,504.20	\$ 4,494.28	\$ 4,498.18	\$ 4,504.20	\$ 4,504.20	\$ 4,498.83	\$ 4,494.18	\$ 4,494.18	\$ 4,492.46	\$ 4,498.62	\$ 4,502.62	\$ 4,491.75
2960000209	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE VELOCIDAD MAXIMA UNA SOLA LAMINA EL SEÑALAMIENTO ESCOLAR Y EL TABLERO CON LA LEYENDA "MAXIMA", CON DIMENSION TOTAL DE 0.61 X 0.80 DE ALTURA, EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16. EN SU PARTE SUPERIOR EL TABLERO ESCOLAR EN FORMA CUADRADA CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, TAMAÑO DEL SEÑALAMIENTO 0.61 X 0.61 M SEGUN LA NORMA CMT, FONDEADO CON PELICULA SCOTCHLITE DE 3M, EN COLOR BLANCO GRADO DIAMANTE. DISCO, NUMEROS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA DEL MISMO SISTEMA SCOTCHLITE CON TINTA TRASLUCIDA EN COLOR ROJO, NEGRA NO TRASLUCIDA SEGUN SEA LO NECESARIO DEL DISEÑO Y/O PELICULA DE CORTE ELECTRONICO TRASLUCIDA O NO TRASLUCIDA, SEGUN DISEÑO. BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y LOGOTIPO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS ACABADO DE PROTECCION CON PELICULA ANTIGRAFITI SERIE 1160 DE 3M APLICADA SOBRE SEÑALAMIENTO. TABLERO RECTANGULAR EN MEDIDAS DE 0.20 X 0.61 M, CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, FONDEADO CON PELICULA SCOTCHLITE DE 3M EN COLOR BLANCO, GRADO DIAMANTE, FILETE PERIMETRAL Y LEYENDA "MAXIMA" CON PELICULA ACRILICA Y/O IMPRESIONES CON TINTA DEL MISMO SISTEMA SCOTCHLITE EN COLOR NEGRO. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS N-CMT-5.02.002 EN LAMINA Y ESTRUCTURA PARA SEÑALAMIENTO VERTICAL Y N-CMT-5.03.001 CALIDAD DE PELICULAS RETROREFLEJANTES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS APLICABLES AL LIBRO CMT CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. INCLUYE: POSTE GALVANIZADO DE PTR CAL. 14 DE 3.5 M DE ALTURA CON BARRENOS PARA RECIBIR SEÑAL Y DOS TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA EN MEDIDA DE 2 1/2" X 1/4 " Y TUERCAS PARA SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,827.71	\$ 4,829.66	\$ 4,839.18	\$ 4,839.18	\$ 4,829.26	\$ 4,833.16	\$ 4,839.18	\$ 4,839.18	\$ 4,833.82	\$ 4,829.16	\$ 4,829.16	\$ 4,827.46	\$ 4,833.60	\$ 4,837.60	\$ 4,826.74
2960000213	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA DE 0.60 X 0.30 M EN LOSETA CERAMICA COLOR BEIGE CON LETRAS BAJO RELIEVE CON LA TECNICA DENOMINADA CHORRO DE ARENA, CON LA LEYENDA " INFIECH " EN COLOR CAFE CON CODIGO 476 C PANTONE, CON TIPOGRAFIA (GOTHAM), LA PLACA ESTA DISEÑADA HORIZONTALMENTE, INCLUYE: MARCO DE 1.00 CM. DE ANCHO EN COLOR NEGRO, COLOCACION DE LA PIEZA A BASE DE ANGULO INFERIOR DE ALUMINIO DE 1/2" ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORILLOS, PEGAMENTO " NO MAS CLAVOS" Y SILICON BLANCO EN EL PERIMETRO DE LA LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,209.70	\$ 2,209.70	\$ 2,209.70	\$ 2,209.70	\$ 2,205.16	\$ 2,205.16	\$ 2,205.16	\$ 2,205.16	\$ 2,205.16	\$ 2,205.16	\$ 2,205.16	\$ 2,205.16	\$ 2,205.16	\$ 2,205.16	\$ 2,205.16
2960000214	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA DE 0.30 X 0.60 M EN LOSETA CERAMICA COLOR BEIGE CON LETRAS BAJO RELIEVE CON LA TÉCNICA DENOMINADA CHORRO DE ARENA, EN ELLA SE COLOCARA EL ESCUDO DEL ESTADO DE CHIAPAS CON LOS COLORES PRESENTADOS EN EL MANUAL BASICO DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO; EN LA PARTE INTERIOR DEL ESCUDO SE COLOCARÁ LA PALABRA "CHIAPAS" EN COLOR CAFÉ CON CÓDIGO 476C PANTONE, CON TIPOGRAFIA (GANDHI SERIF BOLD) LA PLACA SE ENCUENTRA DISEÑADA VERTICALMENTE, INCLUYE: MARCO DE 1.00 CM DE ANCHO EN COLOR NEGRO, COLOCACION DE LA PIEZA A BASE DE ANGULO INFERIOR DE ALUMINIO DE 1/2" ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORILLOS, PEGAMENTO " NO MAS CLAVOS" Y SILICON BLANCO EN EL PERIMETRO DE LA LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,143.67	\$ 2,143.67	\$ 2,143.67	\$ 2,143.67	\$ 2,139.13	\$ 2,139.13	\$ 2,139.13	\$ 2,139.13	\$ 2,139.13	\$ 2,139.13	\$ 2,139.13	\$ 2,139.13	\$ 2,139.13	\$ 2,139.13	\$ 2,139.13
2981000001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LETRERO DE OBRA DE 3.05 x 1.83 M. A BASE DE POSTE DE PTR 4" x 4" CAL. 14 DE 6.00 M. DE LONGITUD, TABLERO FABRICADO CON PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2"x2" CAL. 18, CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 UNIDA AL TABLERO CON SOLDADURA E-60xx, SOLERA 3"x2"x1x", TORNILLOS DE 1/2" x 6" CON CABEZA DE COCHE CON TUERCA Y RONDANA DE PRESION, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, DADO DE CONCRETO CICLOPEO DE F'c= 150 KG/CM2 DE 30x30x100 CM., CON PIEDRA DE CALZA, PLOMEADO, NIVELADO, PEGADO DE CALCOMANIA PARA LETRERO DE OBRA DE 3.05 x 1.83, IMPRESO EN VINIL CALANDREADO, CARA MATE, ESPECIAL PARA IMPRESION MODULADO, IMPRESO EN CALIDAD ESTANDAR (SEGUN PROYECTO), TRASLAPES, PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA															
3000000003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KID DE ALARMA CONTRA INCENDIOS: INCLUYE SIRENA DE DOS TONOS DE 8-12 VOLTS, 180 DECIBELES, 30 WATTS; ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCIÓN, LETRERO EN ESPAÑOL, MARCA FIRE LITE O SIMILAR EN CAUDAO, ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 7,315.43	\$ 7,315.43	\$ 7,315.60	\$ 7,315.60	\$ 7,315.60	\$ 7,315.60	\$ 7,315.60	\$ 7,315.60	\$ 7,315.60	\$ 7,315.13	\$ 7,315.13	\$ 7,315.13	\$ 7,315.13	\$ 7,315.13	\$ 7,315.13
3000000012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23	\$ 460.23

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
3000000013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN AULAS, A BASE DE EXTINTOR DE 4.5 KG DE POLVO QUIMICO SECO, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LAS OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08	\$ 1,393.08
3060000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE 35 X 25 CM, ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40, IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON LA LEYENDA "SALIDA DE EMERGENCIA", BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 209.56	\$ 209.56	\$ 209.56	\$ 209.56	\$ 209.39	\$ 209.39	\$ 209.39	\$ 209.39	\$ 209.39	\$ 209.39	\$ 209.39	\$ 209.39	\$ 209.39	\$ 209.39	\$ 209.39
30600000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION DE 25 X 25 CM, ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40, IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40
30600000102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE ZONA DE SEGURIDAD DE 25 X 25 CM, ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40, IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40
30600000103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS DE 25 X 25 CM, ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40, IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 153.40	\$ 153.40	\$ 153.55	\$ 153.55	\$ 153.55	\$ 153.55	\$ 153.55	\$ 153.55	\$ 153.55	\$ 153.08	\$ 153.08	\$ 153.08	\$ 153.08	\$ 153.08	\$ 153.08
30600000104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PARA EXTINTOR DE 25 X 25 CM, ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40, IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40
30600000106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE "BAÑOS DE MUJERES" DE 25 X 25 CM, ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40, IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40
30600000107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE "BAÑOS DE HOMBRES" DE 25 X 25 CM, ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40, IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.56	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ 197.40
30600000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE "NO CORRO, NO GRITO, NO EMPUJO", DE 40 X 20 CM, ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40, IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 291.85	\$ 291.85	\$ 291.85	\$ 291.85	\$ 291.68	\$ 291.68	\$ 291.68	\$ 291.68	\$ 291.68	\$ 291.68	\$ 291.68	\$ 291.68	\$ 291.68	\$ 291.68	\$ 291.68
30600000121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE "QUE HACER EN CASO DE SISMO E INCENDIO" DE 40 X 60 CM, ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40, IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 509.80	\$ 509.80	\$ 509.96	\$ 509.96	\$ 509.96	\$ 509.96	\$ 509.96	\$ 509.96	\$ 509.96	\$ 509.49	\$ 509.49	\$ 509.49	\$ 509.49	\$ 509.49	\$ 509.49
3080000005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION DISCAPACITADO DE 0.80 X 0.80 M. CON PINTURA ALKIDALICA COLOR AZUL, INCLUYE: PLANTILLA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	\$ 250.25	\$ 243.93	\$ 256.28	\$ 256.28	\$ 250.66	\$ 256.23	\$ 251.25	\$ 251.25	\$ 256.34	\$ 250.75	\$ 250.75	\$ 235.99	\$ 235.99	\$ 233.14	\$ 233.14
3101000548	(M10100022) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1140 x 760 x 750 mm. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40	\$ 1,581.40
3120000761	(M10400084) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA DE 1200x800x750mm, INCLUYE: DESCARGA DENTRO DEL EDIFICIO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72	\$ 1,305.72

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
3120000763	(M10100034) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCHIVERO EN LAMINA DE ACERO CON 4 GAVETAS T/ OFICIO INCLUYE: DESCARGA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04	\$ 7,542.04
3121000007	(M10100003) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1200x750x750mm DE H. INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38	\$ 6,033.38
3160000402	(M10400126-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA MAESTRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95	\$ 616.95
3160000519	(M10600090-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO (900MM. X 3000MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28	\$ 4,096.28
3160000520	(M10600041-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO DE 1200 X 600 X 750 MM. DE H., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53	\$ 1,341.53
3160000521	(M10600038-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE PALETA DE POLIPROPILENO DE 760 x 510 x 520mm. DE ALTURA., INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01
3160000680	(M10100005) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CREDENZA CON 2 PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1800x420x750 MM DE H.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40	\$ 6,568.40
3160000720	(M10100019) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA REDONDA. DIMENSIONES 1200 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55	\$ 3,741.55
3160000757	(M10100009) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA ESPECIAL APILABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86	\$ 651.86
3160000759	(M10100055) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA IMPRESORA DE 600x500x750 MM DE H. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30	\$ 1,360.30
3160000763	(M50300072) SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPRESORA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70	\$ 3,966.70
3160000823	(M10600021) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA MESA BINARIA. INCLUYE: DESCARGA, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80	\$ 664.80
3160001217	(M10600039-1) SUMINISTRO, COLOCACION Y MONTAJE DE SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ 353.82
3160001303	(M10600042-1)SUMINISTRO, MANIOBRA Y MONTAJE DE MESA PARA JARDIN DE NIÑOS DE 1200 MM X 600 MM X 600 MM. Y 500 MM DE H. (TRAPEZOIDAL). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47	\$ 985.47
3160002480	(M10600045-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA JARDIN DE NIÑOS. INCLUYE: DESCARGA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88	\$ 1,283.88
3170000011	(M21600199-2) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE PANTALLA 55", SOPORTE DE PARED GREEN MOUNT DE 37 A 70 PULGADAS, CON EXTENSION O SIMILAR EN CALIDAD. INCL.: ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34
3170000013	(PE10100334) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE PALETA, INCLUYE: DESCARGA DENTRO DEL EDIFICIO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01	\$ 911.01
3170000014	(PE10100335) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO, INCLUYE: DESCARGA DENTRO DEL EDIFICIO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88	\$ 52.88
3180000002	(M50300080) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLUCION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA AULA DE MEDIOS (20 CLIENTES LIGEROS, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE TERMINALES LIGERAS Y UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	LOTE	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43	\$ 320,204.43
3180000003	(M50300082) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROYECTOR RESOLUCION WXGA 1280 X 800. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94	\$ 18,829.94
3180000019	(M306000446-1) SUMINISTRO, COLOCACION Y MONTAJE DE PANTALLA SMART TV 4K UHD 55", MARCA SAMSUNG O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: DESCARGA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98	\$ 13,536.98
3181000001	(M10400126-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA APILABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97	\$ 612.97
3280000001	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 95% PROCTOR DEL PVS M Y HUMEDAD OPTIMA. CON BAILARINA, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80	\$ 36.80
3360000263	SUMINISTRO Y COLOCACION TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 150 KVA CLASE 15 KV TIPO PEDESTAL OPERACION ANILLO ENFRIAMIENTO "OA", 65 C SOBRE ELEVACION DE TEMPERATURA. CONEXION DELTA-ESTRELLA CON NEUTRO SOLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA FISICA RELACION DE VOLTAJE 13.2 KV-220/127 V.C.A. 3 FASES, 4 HILOS, 60 HZ. % DE IMPEDANCIA. MARCA TSA, PROLEC, IEM O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA OPERAR, CONEXION, PRUEBAS,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06	\$ 253,662.06

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
3360000282	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE TRANSICION PARA SISTEMAS DE 200 AMPERES CON CCF, 1 FASE, SEGÚN NORMAS DE DISTRUBUCION Y CONSTRUCCION DE LINEAS SOBERRRANEAS DE C.F.E. INCLUYE: 1 CRUCETA PT-200, 1 CONECTOR A PRESION TIPO L O T CON ESTRIBO DE COBRE, 0.300 KG. DE ALAMBRE DE ALUMINIO PARA AMARRE, 1 CONECTADOR PARA LINEA ENERGIZADA, 1 KG. DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, 1 APARTARRAYO TIPO RISER POLE 15 KV., 1 CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV., 1 TERMINAL POLIMERICA PARA CABLE DE ENERGIA, 8 M DE TUBO DE 152 MM. TIPO PAD ESPECIFICACION CFE0100-33 COLOR NEGRO HUMO, FLEJE DE ACERO, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, ABRAZADERA, PLACA DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO O RED, COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS DE 300 X 100 MM., 1 SELLO TERMOCONTRACTIL Y TODO LO NECESARIO PARA DEJARLO OPERANDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 17,437.30	\$ 17,378.25	\$ 17,493.93	\$ 17,493.93	\$ 17,493.93	\$ 17,493.93	\$ 17,447.18	\$ 17,447.18	\$ 17,494.87	\$ 17,494.87	\$ 17,494.87	\$ 17,356.51	\$ 17,356.51	\$ 17,329.73	\$ 17,329.73
3360000290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO ELECTRICO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, DE DIMENSIONES DE 176 CM. X 155 CM. X 90 CM. O SEGUN DIMENSIONES DE TRANSFORMADOR, NORMA 2008 CFE BTTRMTB-4, CON ARO Y TAPA CIRCULAR DE CONCRETO POLIMERICO 84-8 CON DOBLE TORNILLO CON ACABADO ANTIDERRAPANTE, NORMA CFE-2D100-39, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 14,239.83	\$ 14,238.35	\$ 14,237.68	\$ 14,238.71	\$ 14,239.48	\$ 14,239.14	\$ 14,238.35	\$ 14,238.66	\$ 14,238.59	\$ 14,237.22	\$ 14,237.22	\$ 14,237.50	\$ 14,238.35	\$ 14,238.74	\$ 14,237.45
3911000007	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: REHABILITACION DE REJA METALICA, PINTURA EN MURO, RESANES, HERRAMIENTAS, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 8,593.77	\$ 8,315.42	\$ 8,687.59	\$ 8,720.79	\$ 8,597.96	\$ 8,643.67	\$ 8,598.15	\$ 8,608.86	\$ 8,620.24	\$ 8,519.80	\$ 8,519.80	\$ 8,411.38	\$ 8,462.75	\$ 8,467.77	\$ 8,311.57
3915000040	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL DE 3.00 M DE LARGO 2.00 M, DE ANCHO Y MURO DE ACOMETIDA DE 1.80 M DE ALTO A BASE DE MURO DE TABICON DE 20 CM DE ESPESOR, CON CADENAS Y CASTILLOS, APLANADO ACABADO ESPONJEADO SEGUN PROYECTO. INCLUYE: REJA METALICA FIJA Y MOVIBLE CON PORTACANADADO, PROTECCION DEL MURO DE ACOMET., PINTURA (CON PROTECCION U. V.) VINILICA COMEX-VELMAR, PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIAL NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 38,520.05	\$ 38,223.27	\$ 40,114.05	\$ 41,302.08	\$ 39,952.26	\$ 40,300.19	\$ 41,248.18	\$ 40,492.91	\$ 39,653.26	\$ 39,073.19	\$ 38,693.78	\$ 38,426.73	\$ 38,822.51	\$ 39,155.34	\$ 38,143.39
3917000056	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL DE 6.00 M Y MURO DE ACOMETIDA DE 3.00 M, A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO, CON CADENAS Y CASTILLOS, APLANADO ACABADO ESPONJEADO SEGUN PROYECTO. INCLUYE: REJA METALICA FIJA Y MOVIBLE CON PORTACANADADO, PROTECCION DEL MURO DE ACOMET., PINTURA (CON PROTECCION U. V.) VINILICA COMEX-VELMAR, PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIAL NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 62,210.14	\$ 61,940.15	\$ 65,468.53	\$ 65,338.83	\$ 62,558.01	\$ 63,216.50	\$ 65,400.11	\$ 69,577.28	\$ 67,682.57	\$ 66,639.32	\$ 66,639.32	\$ 63,936.10	\$ 67,019.29	\$ 67,728.13	\$ 65,826.02
3960000113	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 6 M3 HECHA EN OBRA DE TABIQUE SEGUN PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIAL, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" A RAZON DE 1.50 KG POR CADA 50 KG DE CEMENTO EN CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CARCAMO HUMEDO DE 0.50 X 0.60 X 0.38 M TAPA CISTERNA DE 0.72 X 0.72 M CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, TUBO DE VENTILACION, ESCALERA MARINA, CARCAMO SECO DE 1.00 X 0.75 X 0.92 M CON TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. No. 14 ACABADO CON PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, ACABADO PULIDO POR EL INTERIOR Y ESPONJEADO FINO POR EL EXTERIOR, PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 59,888.91	\$ 59,650.39	\$ 61,537.49	\$ 61,624.59	\$ 60,251.29	\$ 60,635.17	\$ 61,450.60	\$ 61,478.75	\$ 60,590.63	\$ 59,655.98	\$ 59,655.98	\$ 59,515.84	\$ 60,396.30	\$ 61,158.35	\$ 59,271.59
3960000114	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10M3 HECHA EN OBRA DE CONCRETO ARMADO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIAL, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" A RAZON DE 1.50 KG POR CADA 50 KG DE CEMENTO EN CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CARCAMO HUMEDO DE 0.50 X 0.60 X 0.38 M, TAPA DE CISTERNA DE 0.72 X 0.72 M CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL.14, CHECK, TUBO DE VENTILACION, ESCALERA MARINA, CARCAMO SECO DE 1.00 X 0.75 X 0.92 M, CON TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. No. 14 ACABADO CON PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, ACABADO PULIDO POR EL INTERIOR Y ESPONJEADO FINO POR EL EXTERIOR, PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 101,531.72	\$ 101,345.44	\$ 104,754.17	\$ 104,868.65	\$ 102,125.12	\$ 102,918.07	\$ 104,634.18	\$ 104,671.11	\$ 103,149.16	\$ 101,494.90	\$ 101,494.90	\$ 101,098.68	\$ 102,751.89	\$ 103,961.44	\$ 100,684.10
3960000115	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 20 M3 HECHA EN OBRA DE CONCRETO REFORZADO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" A RAZON DE 1.50 KG POR CADA 50 KG DE CEMENTO EN CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CARCAMO HUMEDO DE 0.50 X 2.60 X 0.50 M, 2 TAPAS DE CISTERNA DE 0.72 X 0.72 MCON LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL.14, TUBO DE VENTILACION , 2 ESCALERAS MARINAS, CARCAMO SECO DE 1.00 X 1.50 X 0.95 M CON TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 ACABADO CON PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, ACABADO PULIDO POR EL INTERIOR Y ESPONJEADO FINO POR EL EXTERIOR, PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 173,955.38	\$ 174,386.42	\$ 179,761.87	\$ 179,912.51	\$ 175,330.63	\$ 176,543.56	\$ 179,777.19	\$ 179,825.87	\$ 176,974.25	\$ 174,087.55	\$ 174,087.55	\$ 173,394.68	\$ 176,252.80	\$ 178,554.60	\$ 172,925.13
3960000212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION AEREO DE 293 X 20 CM PARA BASE DE MEDICION BIFASICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,788.86	\$ 4,798.51	\$ 4,878.37	\$ 4,878.37	\$ 4,829.74	\$ 4,849.43	\$ 4,878.37	\$ 4,878.37	\$ 4,851.86	\$ 4,880.11	\$ 4,880.11	\$ 4,869.06	\$ 4,899.37	\$ 4,918.67	\$ 4,865.60
3960000216	REGISTRO EXTERIOR DE TABIQUE DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M CON TAPA DE CONCRETO , LOSETA O ACABADO DEL PISO EN DONDE SE COLOQUE, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO REFORZADO, APLANADO EN SU INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,907.14	\$ 2,908.85	\$ 2,977.26	\$ 2,977.60	\$ 2,763.70	\$ 2,773.39	\$ 2,839.82	\$ 2,870.25	\$ 2,827.37	\$ 2,790.27	\$ 2,832.11	\$ 2,819.15	\$ 2,772.55	\$ 2,805.34	\$ 2,739.22
3960000239	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 0.30 X 0.30 Y 10 CM DE ESPESOR EN EL ARRANQUE, YA QUE VARIA LA ALTURA SEGUN LA PENDIENTE DEL TERRENO, DE CONCRETO CON MALLA LAC 6-6/10-10. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION , PLANTILLA, MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO, CIMBRA, REJILLA Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y SOLERA 1/8" X 3/4", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 4,881.02	\$ 4,882.76	\$ 4,947.73	\$ 4,948.10	\$ 5,047.44	\$ 5,429.74	\$ 4,961.19	\$ 4,961.31	\$ 5,702.21	\$ 4,974.06	\$ 4,974.06	\$ 4,946.82	\$ 4,979.27	\$ 4,996.85	\$ 4,939.46

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
397000003	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON SECCION DE 0.30 X 0.30 M Y 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PLANTILLA, MALLA- LAC 6-6/ 10-10, CONCRETO, CIMBRA, REJILLA TIPO IRVING Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y SOLERA 1/8" X 3/4", LAMINA DESPLEGADA CAL. 18 DECCION 2.5 mm APERTURA DE LA MALLA 22.2 mm, APLICAR UNA MANO DE PRIMER Y DOS DE PINTURA ALQUIDALICA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	\$ 3,657.48	\$ 3,659.22	\$ 3,724.19	\$ 3,724.57	\$ 3,858.56	\$ 4,318.82	\$ 3,741.94	\$ 3,742.05	\$ 4,650.36	\$ 3,769.35	\$ 3,769.35	\$ 3,742.12	\$ 3,774.58	\$ 3,792.15	\$ 3,734.77
398000005	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 33 M3 HECHA EN OBRA, DE CONCRETO REFORZADO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" A RAZON DE 1.50 KG POR CADA 50 KG DE CEMENTO EN CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, CARCAMO HUMEDO DE 0.50 X 2.60 X 0.50 M, TAPA DE CISTERNA DE 0.72 X 0.72 M CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, TUBO DE VENTILACION, ESCALERA MARINA, CARCAMO SECO DE 1.00 X 1.50 X 0.95 M CON TAPA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 ACABADO CON PINTURA (CON PROTECCION U.V.) ANTICORROSIVA, ACABADO PULIDO POR EL INTERIOR Y ESPONJEADO FINO POR EL EXTERIOR, PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SU EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 197,460.18	\$ 197,770.86	\$ 205,435.95	\$ 205,714.03	\$ 198,903.37	\$ 200,591.26	\$ 205,074.62	\$ 205,244.01	\$ 201,148.23	\$ 197,315.97	\$ 197,424.26	\$ 196,659.77	\$ 200,533.49	\$ 203,792.61	\$ 195,748.97
398000009	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN DREN PLUVIAL, CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: AFINE DE FONDO, COLOCADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	\$ 3,020.98	\$ 3,093.13	\$ 3,445.64	\$ 3,445.64	\$ 3,078.41	\$ 3,223.02	\$ 3,445.64	\$ 3,445.64	\$ 3,247.61	\$ 3,074.83	\$ 3,074.83	\$ 3,011.28	\$ 3,239.36	\$ 3,387.79	\$ 2,984.78
398000010	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 66 M3 HECHA EN OBRA, DE CONCRETO REFORZADO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" A RAZON DE 1.50 KG POR CADA 50 KG DE CEMENTO EN CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, CARCAMO HUMEDO DE 0.50 X 2.60 X 0.50 M 2 TAPAS DE CISTERNA DE 0.72 X 0.72 M CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, TUBO DE VENTILACION, 2 ESCALERAS MARINAS, CARCAMO SECO DE 1.00 X 1.50 X 0.95 M CON TAPA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 ACABADO CON PINTURA (CON PROTECCION U.V.) ANTICORROSIVA, ACABADO PULIDO POR EL INTERIOR Y ESPONJEADO FINO POR EL EXTERIOR, PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SU EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 332,770.12	\$ 333,801.96	\$ 346,989.10	\$ 347,343.99	\$ 335,737.39	\$ 338,771.15	\$ 346,660.64	\$ 346,855.38	\$ 339,796.36	\$ 333,162.30	\$ 333,270.59	\$ 331,825.59	\$ 338,646.92	\$ 344,250.86	\$ 330,489.85
398100001	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA, DE 3.50 X 1.50 M, LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 CON VARILLA No. 3 @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS DE 10 CM. DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 35X15 CM DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARS No. 3, ESTRIBOS No. 2 @ 25 CM., CADENA Y CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 21X14 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 15 CM., ZOCLO F'C=250 KG/CM2 SIN ARMAR DE 21 X 14 CM., MURO DE TABIQUE COMUN APLANADO AMBAS CARAS, ACABADO ESPONJEADO, LOGOTIPO BAJO RELIEVE CON LEYENDA (INIFECH) DE MEDIDAS 80 X 15 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CALIDAD SUBRASANTE AL 95% PRUEBA PROCTOR, MASTIL A BASE DE 3 TUBOS DE ACERO CEDULA 40 DE 2 1/2", 3" Y 4" DE DIAMETRO TELESCOPADOS PARA SER UNIDOS ENTRE SI, CON SOLDADURA DE ACUERDO A SU DIMETRO, TAPA DE LAMINA CALIBRE 1/4", 2 SOPERTES CON CARRETELLA DE LAMINA CALIBRE 1/4", ABRAZADERA EN FORMA DE U A BASE DE PLACA O SOLERA DE 1/4", ENCAMISADO CON PLACA O SOLERA DE 1/4", PINTURA VINILICA Y ANTICORROSIVA, SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADA Y ATERRIZADO 127 VOLTS 15 AMPER., HERRAMIENTA, CIMBRA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 19,312.16	\$ 19,239.21	\$ 20,261.85	\$ 20,767.30	\$ 20,097.22	\$ 20,225.66	\$ 20,807.37	\$ 20,454.14	\$ 20,055.14	\$ 19,774.43	\$ 19,600.26	\$ 19,538.44	\$ 19,653.75	\$ 19,802.14	\$ 19,430.65
398100002	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA, DE 6.00 X 3.00 M, LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 CON VARILLA No. 3 @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS DE 10 CM. DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 35X15 CM DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARS No. 3, ESTRIBOS No. 2 @ 25 CM., CADENA Y CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 21X14 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 15 CM., ZOCLO F'C=250 KG/CM2 SIN ARMAR DE 21 X 14 CM., MURO DE TABIQUE COMUN APLANADO AMBAS CARAS, ACABADO ESPONJEADO, LOGOTIPO BAJO RELIEVE CON LEYENDA (INIFECH) DE MEDIDAS 80 X 15 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CALIDAD SUBRASANTE AL 95% PRUEBA PROCTOR, MASTIL A BASE DE 3 TUBOS DE ACERO CEDULA 40 DE 2 1/2", 3" Y 4" DE DIAMETRO TELESCOPADOS PARA SER UNIDOS ENTRE SI, CON SOLDADURA DE ACUERDO A SU DIMETRO, TAPA DE LAMINA CALIBRE 1/4", 2 SOPERTES CON CARRETELLA DE LAMINA CALIBRE 1/4", ABRAZADERA EN FORMA DE U A BASE DE PLACA O SOLERA DE 1/4", ENCAMISADO CON PLACA O SOLERA DE 1/4", PINTURA VINILICA Y ANTICORROSIVA, SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADA Y ATERRIZADO 127 VOLTS 15 AMPER., HERRAMIENTA, CIMBRA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 36,579.83	\$ 36,567.54	\$ 39,276.77	\$ 39,830.31	\$ 37,638.12	\$ 38,105.24	\$ 40,092.01	\$ 39,626.61	\$ 38,031.48	\$ 37,343.29	\$ 37,110.35	\$ 36,894.68	\$ 37,319.79	\$ 37,756.71	\$ 36,700.97
398100003	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA DE 1.50 M DE ANCHO Y 1.80 M DE ALTURA. INCLUYE: LIMPIEZA, COMPACTACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CM. DE ESPESOR F'C=100 KG/CM2, CIMENTACIÓN CON ZAPATA DE 0.62 X 1.50 X 0.15 M. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON VARS. No. 3 @20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, MURO DE ENRASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICÓN, CADENAS DE DESPLANTE DE 15X25 CM. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARS. No. 3 Y EST. No. 2 @ 20 CM., DADOS DE 25X20 CM. F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARS. No. 3 Y EST. No. 3 @ 15 CM., MURO PARA NICHOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICÓN, APLANADO ESPONJEADO AMBAS CARAS CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROPORCIÓN 1:2:6, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARS. No. 3 Y EST. No. 2 @20 CM., CASTILLOS DE 15X20 CM. F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARS. No. 3 Y EST. No. 2 @ 15 CM., CASTILLOS 15X15 CM. F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARS. No. 3 Y EST. No. 2 @ 15 CM., MUROS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR ARMADO CON VARS. No. 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESP. ARMADA CON VARS. No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, FILO DE LOSA APLANADO ESPONJEADO CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROPORCIÓN 1:2:6, GOTERO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON VARS. No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, PINTURA ACRILICA SEMIMATE MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR SEGÚN PROYECTO, SELLADOR, PUERTA DOBLE ABATIMIENTO CON MARCO A BASE DE ANGULO Y TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/2", BISAGRAS TIPO BARRIL, PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO 100 COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR SEGÚN PROYECTO, MALLA CICLÓN CAL. 12.5, PORTACANADADO, TUBO DE COBRE O VARILLA DE TIERRA TIPO COPPER WELD O VARILLA DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 (1/4") X 150 MM. DE LARGO, CONECTORES, ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	\$ 16,156.05	\$ 16,022.95	\$ 16,524.28	\$ 17,051.11	\$ 16,757.41	\$ 16,844.90	\$ 16,986.94	\$ 16,693.54	\$ 16,494.00	\$ 16,236.31	\$ 16,085.56	\$ 16,072.83	\$ 16,256.61	\$ 16,440.73	\$ 15,976.11

CODIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5	REGION 6	REGION 7	REGION 8	REGION 9	REGION 10	REGION 11	REGION 12	REGION 13	REGION 14	REGION 15
3981000004	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA DE 3.00 M DE ANCHO Y 2.80 M DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, CIMENTACIÓN CON ZAPATA DE 0.62 X 3.00 X 0.15 M. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON VARS. NO. 3 @20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, MURO DE ENRASE DE TABIQUE O TABICÓN DE 7 X 14 X 28 CM., CADENAS DE DESPLANTE DE 15 X 25 CM. F'C= 250 KG/CM2, ARMADAS CON 4 VARS. NO. 3, EST. NO. 2 @ 20 CM., DIADOS DE 20 X 25 CM. F'C= 250 KG/CM2, ARMADOS CON 4 VARS. NO. 3 Y EST. NO. 3 @ 15 CM., MURO DE TABIQUE O TABICÓN DE 7 X 14 X 28 CM. APLANADO ESPONIEADO EN AMBAS CARAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2-6., CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARS. NO. 3 Y EST. NO. 2 @20 CM., CASTILLOS DE 15 X 15 CM. F'C= 250 KG/CM2 ARMADOS CON 4 VARS. NO. 3 Y EST. NO. 2 @ 15 CM., CASTILLOS DE 15 X 20 CM. F'C= 250 KG/CM2 ARMADOS CON 4 VARS. NO. 3 Y EST. NO. 2 @ 15 CM., MUROS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR ARMADO CON EST. NO. 3 @ 15 CM., LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARS. #3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, FILO DE LOSA APLANADO ESPONIEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2-6, GOTERO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 7 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARS. #3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, SELLADOR Y PINTURA ACRÍLICA SEMIMATE, COLOR SEGÚN PROYECTO, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, PUERTA DE DOBLE ABATIMIENTO DE ALUMINIO NATURAL, CON MARCO DE ALUMINIO DE 3" USO RUDO, DUELA DE ALUMINIO, MARCO DE ALUMINIO PERFIL 8550, ZOCLO PERFIL 27292, CERCA CHAPA PERFIL 27293, CABEZAL PERFIL 27291, PORTACANADADO DE SOLERA Y PERFIL R200, BISAGRAS F225, TUBO DE COBRE O VARILLA DE TIERRA TIPO COPPER WELD O VARILLA DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 (1/2") X 150 MM DE LARGO, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO NO. 4 AWG, TUBO CONDUIT DE PVC 102 MM DIAMETRO, CONECTORES, ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 41,949.18	\$ 41,765.82	\$ 42,948.62	\$ 42,997.14	\$ 42,249.74	\$ 42,399.70	\$ 42,897.74	\$ 45,801.74	\$ 45,346.29	\$ 44,808.31	\$ 44,808.31	\$ 43,224.20	\$ 45,207.71	\$ 45,574.21	\$ 44,612.98

REALIZÓ

AUTORIZÓ

ING. RAUL ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS

ING. CESAR JONATHAN SALAZAR OZUNA
DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS